

**“HOSPITAL DOS MARMELEIROS – REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE
ESTRUTURAS RESISTENTES EM ZONAS TÉCNICAS”**

PROJETO DE EXECUÇÃO

PRAZOS DE GARANTIAS

HOSPITAL DOS MARMELEIROS – REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURAS RESISTENTES EM ZONAS TÉCNICAS

	Designação dos Trabalhos	Garantia (anos)
CAP. 01	EXECUÇÃO DE PLATAFORMAS	
1.1	Fornecimento, execução e colocação de plataformas de trabalho, escoramento e vedações apropriadas.	Não aplicável
1.2.	Desvio, remoção e armazenamento em local a indicar pela fiscalização de tubagens e equipamentos existentes em zonas técnicas, para posterior reinstalação.	Não aplicável
CAP. 02	DEMOLIÇÕES	
2.1	Picagem numa espessura máxima de 5 cm do betão, através da utilização de martelos demolidores apropriados, leves, com guilhos pontiagudos, removendo pontas de ferros, pregos, incluindo a remoção de todo o betão que se apresente degradado, transporte de osito em vazadouro apropriado.	Não aplicável
CAP. 03	TRATAMENTO DE ARMADURAS	
3.1	Fornecimento e aplicação de tratamento de proteção contra corrosão de armaduras, através de pintura com produtos à base de cimento e resina epoxy modificada, aplicada em duas demãos.	5
3.2	Fornecimento e aplicação de complemento nas seções saneadas do betão com argamassa de reparação R4, tipo ou equivalente Sika Monotop 412S, aplicada por projeção e todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.	5
3.3	Fornecimento e aplicação de regularização das superfícies através de barramento fino de proteção com microargamassa com ligante de cimento modificado com epoxi, tipo ou equivalente a Sikagard 720EpoCem da Sika.	5
CAP. 04	PINTURAS	
4.1	Fornecimento e aplicação de pintura de proteção em paramentos estruturais	5
CAP. 05	INSTRUMENTAÇÃO	
5.1	Fornecimento e instalação de sistema de instrumentação e monitorização estrutural durante a intervenção	Não aplicável