

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos a realizar de acordo com o Artº 350 do D.Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde e de polícia das vias públicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventia que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de desmatação necessária, abate de árvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolições necessárias à boa implantação da obra e da zona envolvente, incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
5	1.5	Execução de limpeza geral e final de Obra, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.	vg	1
	2	PAVIMENTO		
6	2.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito "cinza alpalhão" com aresta 0,10m incluindo abertura de caixa, camada de areia com cimento ao traço 1/3cm com 0,05m de espessura, duas camadas de tout-venant independentes com 0,15m de espessura cada, movimentação de terras necessárias, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento.	m2	733,7
7	2.2	Fornecimento e assentamento de lancil de granito "cinza alpalhão" com aresta chanfrada e acabamento bujardado a pico grosso 100*15*25cm, incluindo fundação em betão, movimentação de terras necessárias compactação do terreno e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento.	ml	35,3
8	2.3	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão, incluindo fundação em betão, movimentação de terras necessárias compactação do terreno e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento.	ml	15
	3	MURO		
9	3.1	Demolição de resto de muro existente, limpeza e remoção de toda a vegetação depositada em volta do muro de pedra existente, bem como transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1
10	3.2	Construção de muro em blocos de cimento, até altura idêntica à existente (0,60m), incluindo fundação e pilares bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	28
11	3.3	Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 15 a 20% de água e a seguinte diluída com 5 a 10% de água ou não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário acrílico, regulador da absorção, sobre faces e paramento de muro exterior bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	56
12	3.4	Aplicação de camada de argamassa de cimento, reboco, cor cinzento, de 3 mm de espessura, directa, com acabamento afagado, aplicada manualmente, sobre paramento exterior de alvenaria de bloco de cimento, vertical, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	56