

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EXECUÇÃO DE ARRANJO PAISAGISTICO		
	1.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1.1	Limpeza do terreno e abertura do fundo de caixa incluindo transporte de terras a vazadouro autorizado	m2	268
2	1.1.2	Fornecimento, aplicação e espalhamento rega e compactação de tout-venant com 0,15 m de espessura após reclaque.	m2	268
3	1.1.3	Aplicação de blocos de betão tipo \"Pavê\", incluindo fornecimento de pó de pedra com traço de cimento de 1/7 com 5 cm de espessura mínima após recalque e todos os trabalhos necessária a um perfeito acabamento.	m2	268