

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Preparação do Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
2	1.2	Segurança e Higiene e Ambiente no Trabalho	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÕES		
	2.1	RUA DOS MOINHOS DE VENTO		
3	2.1.1	Reperfilamento de vala, incluindo fresagem de camada de base em tout-venant existente, rega de impregnação, fornecimento e aplicação de camada de regularização em betão betuminoso AC20 Reg50/(MB) com 0,05m de espessura média e compactação. (2,50m de largura média)	m2	850
4	2.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 surf 50/70(BB)- seixo com 0,05m de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, rega de colagem e compactação.	m2	2000
5	2.1.3	Levantamento de tampas para as novas cotas do pavimento	vg	1
	2.2	Rua 7 de abril		
6	2.2.1	Reposição de vala, incluindo fresagem de camada de base em tout-venant existente, rega de impregnação, fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 surf 50/70(BB)- seixo com 0,05m de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, rega de colagem e compactação.	m2	160