

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	DEMOLIÇÕES				
1	1.1	Demolição das paredes do Pilar Central incluindo transporte dos materiais a vazadouro	vg	1	0	0,00
	2	Pórtico para substituição do Pilar Central				
2	2.1	Fornecimento e montagem de portico em perfil HEB 100 incluindo decapagem e pintura em obra vg 1,00 471,50 471,50 3 WC e arrumo 2.867,42	vg	1	0	0,00
	3	WC E ARRUMOS				
3	3.1	Demolição de Parede do WC + Armario incluindo transporte dos materiais a vazadouro	vg	1	0	0,00
4	3.2	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo furado assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em divisórias interior, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	7,48	0	0,00
5	3.3	Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento em areado (igual ao existente) em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	4	0	0,00
6	3.4	Kit para WC Chamada Deficientes DPTA-KIT1 incluindo todas as ligações	UN	1	0	0,00
7	3.5	Fornecimento de ceramico em paredes 15x15	m2	35,28	0	0,00
8	3.6	Aplicação de ceramico 15x15 brilho contrafiado em paredes colado com cola especial para suportes ceramicos, incluindo e betonagem de juntas, perfis de remate e todos os trabalhos e materiais	m2	35,28	0	0,00
9	3.7	Fornecimento e aplicação de louça sanitaria Serie Munique da Sanitana (sanita + tanque + tampa + lavatório + meia coluna)	vg	1	0	0,00
10	3.8	Fornecimento e aplicação de barras articuladas para apoio em aço inox com 800mm, 1 com porta rolos incluido e outra simples.	UN	2	0	0,00
11	3.9	Fornecimento de ceramico em pavimento 30x30	m2	92,06	0	0,00
12	3.10	Aplicação de ceramico 30x30 em pavimentos, incluindo colagem, betonagem de juntas, perfis de remate de transição e rodapé e todos os trabalhos e materiais	m2	92,06	0	0,00
13	3.11	Fornecimento e aplicação de rodapé ceramico, incluindo colagem, betonagem de juntas, e todos os trabalhos e materiais	ml	84,89	0	0,00
	4	CARPINTARIAS				
14	4.1	Fornecimento e aplicação de cassete para porta de correr 100x200cm para revestir a reboco	UN	1	0	0,00
15	4.2	Fornecimento e montagem de portas de correr, à face de fora da parede, lacadas a branco, guarnições e aro em MDF lacado a branco, incluindo: borracha de vedação, fechadura de batente, puxador, e KiT de correr com as seguintes dimensões : Portas de correr com 900 x 2000 x 35 mm (substituição do vão V10, nova aplicação corredor e cozinha);	UN	2	0	0,00
16	4.3	Fornecimento e montagem de portaro c/ acabamento lacado branco, incluindo: guarnições, borracha de vedação, fechadura de batente, puxador, com as seguintes dimensões : Portas de correr com 900 x 2000 x 35 mm (Sala Gabinete + Arrumo);	UN	2	0	0,00
17	4.4	Fornecimento e montagem de portas de correr em cassete, acabamento lacado a branco, guarnições e aro em MDF lacado a branco, incluindo: borracha de vedação, fechadura de batente, puxador, com as seguintes dimensões: Portas de correr com 1000 x 2000 x 35 mm (WC menos validos)	UN	1	0	0,00
18	4.5	Readaptação do móvel e cozinha com a incorporação de mais 3 modulos, tampo em marmore de extremoz e forra em INOX e placa de indução TEKA com 4 zonas de aquecimento	UN	1	0	0,00
	5	SERRALHARIAS				
19	5.1	Colocação de Barras Antipannico nas portas de saída do Vão V10 (2 portas)	UN	2	0	0,00

	6	COBERTURA				
20	6.1	Fornecimento e aplicação de Madres de Cobertura em aço galvanizado	vg	1	0	0,00
21	6.2	Fornecimento e aplicação de cobertura em painel de chapa lacada \\'tipo sandwich\\', assente sobre a estrutura existente com parafusos autoperfurantes em inox 6,5x120mm, sendo o painel constituído por chapa metálica superior com 0,55mm de pessão, 5 ondas e lacada na cor cinza, camada de isolamento térmico em poliuretano com 30mm de espessura, e chapa metálica inferior com 0,55mm de espessura e lacada a cor branca; inclui reforço da estrutura existente, se necessário (Area a Mais Medida em Obra)	m2	21,48	0	0,00
	7	REDE ELÉTRICA				
22	7.1	Readaptação da rede de energia nos compartimentos alterados com instalação de 2 pontos de iluminação em LED, 1 interruptor e 1 célula de movimento, com ligação ao QE existente	vg	1	0	0,00
23	7.2	Readaptação da rede de saneamento	vg	1	0	0,00
	8	REVESTIMENTOS EM TECTOS				
24	8.1	Execução de tecto falso nos compartimentos alterados, em gesso cartonado, constituído por placas de gesso hidrofugado com 13mm de espessura, estrutura metálica de suporte e suspensão, dispositivos de fixação, incluindo barramento e alheta de remate	vg	22,68	0	0,00
	9	PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS				
25	9.1	Pintura de paredes exteriores com membrana elastica, cor Grupo A incluindo todos os trabalhos de preparação do suporte com 1 demão de primário	m2	373,54	0	0,00
	10	MUROS - Escola				
26	10.1	Lavagem dos muros exteriores com jato de água com pressão (250 a 300 kPa), com adição de detergente desengordurante e desencrustante de modo a remover materiais pulverulentos, gordurosos, friáveis ou parcialmente soltos, sem danificar revestimento	vg	1	0	0,00
27	10.2	Reparação das partes danificadas ou deterioradas dos muros com aplicação de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4	vg	1	0	0,00
28	10.3	Pintura dos muros com 2 demãos de tinta plástica, em cor a definir, incluindo preparação do suporte com 1 demão de primário	m2	156	0	0,00
	11	AR-CONDICIONADO				
29	11.1	Fornecimento e montagem de novo quadro elétrico preparado para a ligação do aparelho de ar-condicionado	UN	1	0	0,00
30	11.2	Pré-Instalação de Ar-Condicionado	UN	1	0	0,00
31	11.3	Fornecimento e montagem de unidade de ar condicionado cassete 4 vias AUG18K-KV	UN	1	0	0,00
Total						0,00