

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
4	1.4	Desmatção, regularização e limpeza de toda a plataforma, bermas, incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, todos os trabalhos e materias necessários.	m2	1542,3
	2.	Pavimentação		
5	2.1	Execução de saneamentos, incluindo corte do pavimento betuminoso, escavação, carga e transporte a vazadouro, fornecimento e aplicação tout-venant em camadas 0,20cm regularizadas, regadas e compatadas, todos os trabalhos e materias.	m2	598,5
6	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1832,3
	3	Levantamento de tampas existentes até à cota final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.		
7	3.1	Tampas de saneamento	UN	6
4		Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução.		