

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos.	vg	1
2	1.2	Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde Para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção de Construção e Demolição, de acordo com o Ledreto-Lei 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a notificação de quantidade e classificação de resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à fiscalização dos comprovativos previstos pela Lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e manutenção de placar informativo publicitário a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	2
	2	PAVIMENTAÇÃO		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2200
6	2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, incluindo concordância com entradas de arruamentos confinantes à via, limpeza de superfícies, correções de cotas de tampas e sumidouros existentes e selagem das mesmas. Correção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2200
	3	MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS		
7	3.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura, na marcação de lugares de estacionamento, nos termos do estipulado no Decreto-Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de Outubro que altera o RST aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98 de 01 de Outubro. O material a aplicar será do tipo termoplástico a quente de cor branca, aplicado mecanicamente pelo processo "Spray", incluindo fornecimento e aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação.	ml	240
8	3.2	Execução de passadeiras para peões com 3,00m de largura e 7,00 de comprimento médio, com material do tipo termoplástico a quente de cor branca incluindo: linha de paragem em ambas as faixas com 0,50m de largura e espaçada da passadeira a 2,00m e de largura igual à faixa; todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	UN	1