

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Preparação do Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Colocação de sinalização de Segurança e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
2	1.2	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÕES		
	2.1	Rua de acesso à fonte		
3	2.1.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	883,1
4	2.1.2	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular \\\\"Tout- Venant\\\", incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	127,8
	3	Rua perpendicular à rua do Castelo		
5	3.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	1222,24
6	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1222,24
7	3.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular \\\\"Tout- Venant\\\", incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	97
8	3.4	Execução de fresagem em pavimentos existentes, numa espessura até 5cm, de forma a garantir a correcta articulação de pavimentos.	ml	28,7