

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e todos os restantes meios e equipamentos necessários à construção da obra e ao cumprimento das normas em vigor relativas à segurança e saúde dos trabalhadores, limpeza de obra /remoção de entulho.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições específicas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de gestão e resíduos, incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS, EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTO		
4	2.1	Escavação de terreno a diversas cotas para trabalhos de contenção do talude existente e execução de caixa para pavimento, incluindo transporte a vazadouro de materiais sobantes	m2	225
5	2.2	Execução de contenção e drenagem necessária do muro existente, para a receber o novo pavimento, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.	ml	39
6	2.3	Criação de caixa de tout-venant, incluindo drenagem e geotextil em zona de terra vegetal, de forma a poder receber a betonilha armada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	225
7	2.4	Enchimento do canal de drenagem do equipamento existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
8	2.5	Preparação de pavimento existente, incluindo escarificação, pronto para receber nova betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	717
9	2.6	Execução dos trabalhos de infraestruturas, para o abastecimento de água em 3 pontos, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários.	vg	1
10	2.7	Execução dos trabalhos de infraestruturas, para iluminação do espaço, com colocação de quatro projectores Led de exterior, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários.	vg	1
	2.8	Execução dos trabalhos de infraestruturas, para o saneamento das boxes e pátio, abertura de valas, colocação de tubagem, execução de caixas de saneamento, ligações e fecho de vala, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos.		
11	2.8,1	- caixas 100x100x100cm	UN	1
12	2.8,2	- caixas 100x100x120cm	UN	1
13	2.8,3	- tubos de saneamento corrugado Ø300	ml	30,6
14	2.9	Execução de caneletes com grelha no pavimento, diâmetro 200 para permitir escoamento das águas de lavagem da boxes, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos.	ml	62,77
15	2.1	Execução de betonilha armada e afagada, com malhasol CQ38, com cerca de 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos.	m2	717
16	2.11	Fornecimento e montagem de vedação com painel fixo em perfis tubulares esmaltados, com rede de malha solta plastificada, para vedação da área ampliada e dos wc's existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	92
17	2.12	Pintura de acabamento com Resina de boa qualidade em duas demãos, em todo pavimento de forma a garantir uma maior resistência química, incluindo preparação do suporte e todos os trabalhos, materiais e equipamentos.	m2	717
	3	BOXES PARA CANIL		
18	3.1	Execução de reforço da camada de base para fixação direta, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1

19	3.2	Fornecimento e montagem de Boxes, com 6,00 m X 2,00 m, conforme o descrito, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários	UN	18
20	3.3	Fornecimento e montagem de Boxes, com 5,50 m X 2,00 m, conforme o descrito, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários	UN	3