

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro:		
1	1.1	Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da Obra , sob proposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projeto de Segurança, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento.	vg	1
	2	Construção de passagem hidráulica/pontão:		
2	2.1	Desmatagem e decapagem de terra vegetal com uma espessura média de 50cm e colocação em depósito provisório para utilização posterior na regularização de taludes.	m2	160
3	2.2	Execução de escavação na zona do ribeiro até à cota final e limpeza do mesmo numa extensão de 30m lineares.	m3	35
4	2.3	Aplicação de 20cm de betão de limpeza devidamente nivelado e compactado.	m3	7
5	2.4	Fornecimento e colocação de 3 (TRÊS) "box Culvert" - Largura (W)2500 / altura (H)2000 / Comprimento (L)1750 - Tráfego pesado - ATERRO 0,3 MTS - DA SIROLIS OU EQUIVALENTE;	ml	5,25
6	2.5	Colocação de gradeamento de protecção nas laterais em tubo redondo metalizado e pintado.	ml	5,6
7	2.6	Enchimento das rampas de acesso ao pontão em ambos os lados, com aplicação de tout-venant devidamente compactado.	m3	185
8	2.7	Acabamento dos taludes laterais com terra vegetal reaproveitada.	m2	100
9	2.8	Limpeza de toda a área envolvida.	vg	1