

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos de Requalificação		
1	1.1	Limpeza / Lavagem de Postos de Transformação com jato de agua no exterior, reparação partes metálicas, colocação de fechaduras, colocação de grades de ventilação e arejamento, incluindo pintura com duas de mão e tinta plastica de cor creme, pintura com esmalte nas portas e grades de ventilação com tinta de cor cinza	UN	2
2	1.2	Tapamento / Reparação de caixa de visita para o assentamento de armarios de distribuição, incluindo desmontagem de armarios de Poliéster que se encontram destruidos, colocação de tampa de cimentono fosso que fica no local do armario, reposição / remate de calçada	UN	20
	1.3	Reposição de colunas de iluminação publica, com reparação de armaduras existentes, limpeza dos quadros na portinhola das colunas:		
3	1.3.1	Limpeza das portinholas das colunas de I.P., reparação / correção dos quadros de portinhola	UN	50
4	1.3.2	Limpeza de armaduras / luminarias, colocação de equipamentos (se necessário) lampada, reatancia, ignitorese condensadores.	UN	60
	2	Requalificação de Postes de iluminação pública		
5	2.1	Cabo eléctrico do tipo LSVAV4X16mm2, enterrado, sinalizado, incluindo terminações e demais acessórios	ml	125
6	2.2	Execução de terra de protecção para coluna de IP, incluindo cabo, piquet, abraçadeiras, ligações	UN	3
7	2.3	Ligação à rede IP subterrânea em portinhola existente ou nova	UN	6
8	2.4	Ligação no novo PTD	UN	1
9	2.5	Desativação do circuito da rede de IP ligada ao PTC do estádio	UN	1
10	2.6	Desativação de aparelhos em colunas com multiplas luminárias	UN	11
11	2.7	Portinhola de IP para 3 circuitos conforme DMA da EDP	UN	5
12	2.8	Portinhola de IP para 2 circuitos conforme DMA da EDP	UN	64
	3	VALAS, REDE DE TUBAGEM E CÂMARAS DE VISITA		
	3.1	Abertura, preparação do fundo e tapamento de vala com (LxP) e remoção de vasadouros, incluindo areia de rio, fita avisadora e rede metálica resistente, segundo M.D. e desenhos.		
13	3.1.1	Vala com perfil BT (inclui travessias) incluindo reposição	ml	110
14	3.1.2	Tubo PEAD 63-6kgf/cm2	ml	110
	4	OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES		
15	4.1	Vistorias, deligências junto de entidades, telas finais da obra finalizada, auto de receção	CJ	1