



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades e planos de manutenção nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Remoção da brita sobranse dos canteiros temporários para cobrir a superfície das (ex)caldeiras dos cepos arrancados, com carga manual, para poder ser reutilizada na base para reposição do pavimento de placas 60x40x4, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
2	2.1.1	Parada de Alunos	m2	60
3	2.1.2	Bar de Alunos	m2	110
4	2.1.3	Pista de Atletismo	m2	40
	2.2	Remoção do pavimento em lajetas de betão c/ acabamento em seixo e algumas zonas com brita, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
5	2.2.1	Porta de Armas da AFA	m2	402
	2.3	Destroçar cepos das palmeiras em passeios, através de broca, para colocação de solo e instalação de árvores novas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
6	2.3.1	Parada de Alunos	UN	6
7	2.3.2	Bar de Alunos	UN	12
8	2.3.3	Porta de Armas da AFA	UN	13
9	2.3.4	Pista de Atletismo	UN	4
	2.4	Corte de palmeiras incluindo o destroçar dos cepos, em passeios, para colocação de terra vegetal e preparação para plantação de árvores novas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
10	2.4.1	Porta de Armas da AFA	UN	5
	2.5	Remoção de solo existente nos separadores centrais para colocação de terra vegetal para plantação de plantas e aplicação de casca de carvalho, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
11	2.5.1	Bar de Alunos	m2	122,4
12	2.5.2	Porta de Armas da AFA	m2	223,2
13	2.6	Carga, transporte e descarga a vazadouro de todos os elementos sobranse das demolições.	vg	1
	3	INSTALAÇÃO DE PLANTAS		
	3.1	Fornecimento e colocação de terra vegetal de boa qualidade nos canteiros preparados previamente bem como no separador central, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
14	3.1.1	Parada de Alunos	m3	3,24
15	3.1.2	Bar de Alunos	m3	6,48
16	3.1.3	Porta de Armas da AFA	m3	10,26
17	3.1.4	Pista de Atletismo	m3	2,16
	3.2	Fornecimento e plantação de Grevillea Robusta em vazo de 20/40L e PAP 12/14, incluindo tutores e respetivos acessórios e todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		



Força Aérea Portuguesa

Procedimento CP 23/DI/2021

18	3.2.1	Parada de Alunos	UN	6
19	3.2.2	Porta de Armas da AFA	UN	19
20	3.2.3	Pista de Atletismo	UN	4
	3.3	Fornecimento e plantação de Tília Prateada em vazo 15litros c/ 1,50 a 1,75 metros de altura, incluindo tutores e respetivos acessórios e todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
21	3.3.1	Bar de Alunos	UN	12
	3.4	Fornecimento e plantação de pequenas plantas compostas por alecrim, lavanda e rosmaninho, wm vazo de 1,5L com 15cm a 20cm de altura, afastadas aproximadamente 50cm em separadopres centrais, formando duas fiadas, incluindo tutores e respetivos acessórios, terra vegetal e todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
22	3.4.1	Bar de Alunos	UN	272
23	3.4.2	Porta de Armas da AFA	UN	496
	4	PAVIMENTOS		
	4.1	Execução de caldeira redonda com aproximadamente 1,5m de diâmetro, incluindo rebordo em calçada aplicado radialmente, acabamento final com 5cm em casca de carvalho e arranjo do pavimento adjacente (calçada ou lajetas de betão com acabamento em seixo), incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
24	4.1.1	Bar de Alunos (pavimento calçada portuguesa)	UN	8
25	4.1.2	Bar de Alunos (pavimento em lajetas de betão)	UN	4
	4.2	Execução de caldeira quadrada com aproximadamente 1,5m de lado, incluindo rebordo em pré-moldado de betão para caldeiras aplicado por debaixo das lajetas, acabamento final com 5cm em casca de carvalho e arranjo do pavimento adjacente (calçada ou lajetas de betão com acabamento em seixo), incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
26	4.2.1	Parada de Alunos	UN	6
27	4.2.2	Porta de Armas da AFA	UN	19
28	4.2.3	Pista de Atletismo	UN	4
	4.3	Fornecimento e aplicação de pavimento em lajetas de betão 60x40cm c/ acabamento em seixo, em pavimento, incluindo preparação da camada de assentamento, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhos, de acordo com CTE e PD.		
29	4.3.1	Parada de Alunos	m2	61,44
30	4.3.2	Bar de Alunos (pavimento c/ lajetas de betão e acabamento seixo)	m2	20,48
31	4.3.3	Porta de Armas da AFA	m2	367,8
32	4.3.4	Pista de Atletismo	m2	40,96
	4.4	Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro no separador central, com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta execução dos trabalhosm de acordo com CTE e PD.		
33	4.4.1	Bar de Alunos (separador central)	m2	122,4
34	4.4.2	Porta de Armas da AFA (separador central)	m2	223,2
	5	DIVERSOS		
35	5.1	Limepeza final da obra	vg	1