



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Arranque e demolição de pavimento betuminoso existente, incluindo transporte a vazadouro ou incorporação na camada de base.	m2	500
2	1.2	Arranque e demolição de pavimento em calçada e pavê existentes em passeios, incluindo transporte a vazadouro ou incorporação na camada de base.	m2	150
3	1.3	Arranque e demolição de lancil em betão existente, incluindo transporte a vazadouro.	m	75
4	1.4	Abertura de caixa com 0,20 m de espessura, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	1450
	2	DRENAGEM		
5	1.2	Fornecimento e aplicação de sumidouros em betão com 65x35 cm, incluindo grelha em FFD classe C250, ramal em tubo PPc SN8 diâm. 200 mm e ligação à caixa de visita.	UN	12
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil em betão 0,12x0,15x0,25, incluindo fundação em betão pobre e fecho de juntas.	m	275
7	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant com 0,20 m de espessura média, incluindo compactação.	m2	1450
8	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant com 0,10 m de espessura média em passeios, incluindo compactação.	m2	150
9	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em betão betuminoso AC14 surf 50/70 (BB) - calcário com 0,06 m de espessura média, incluindo rega de impregnação e compactação.	m2	1450
10	3.5	Fornecimento e aplicação de pavimento em lajetas de betão 0,20x0,10x0,06, incluindo almofada em epó de pedra e compactação.	m2	150
11	3.6	Levantamento de tampas para as novas cotas do pavimento.	UN	10