

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS / MUROS / PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Regularização e consolidação do fundo da caixa por meios mecânicos e limpeza da vegetação.	m2	1050,2
3	2.2	Fornecimento e colocação de saibro em zonas de aterros, (alargamentos), devidamente compactado por camadas com cilindro vibrador e rega.	m3	75,4
4	2.3	Fornecimento e colocação de terras de empréstimo nas zonas de alargamentos devidamente compactadas por camadas com cilindro vibrador e rega.	m3	114,4
5	2.4	Execução de muros em de uma face, em alvenaria de granito, em zona de alargamento, incluindo escavação e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	39,4
6	2.5	Trabalhos de execução de murete, composto por fiadas de perpianho, com refechamento das juntas com argamassa de cimento, incluindo abertura de fundação.	m2	25,1
7	2.6	Assentamento de manilhas de betão de diâmetro 1000mm incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	5
8	2.7	Trabalhos de arranjo da fonte confinante com a estrada municipal 1428, na campina, nomeadamente lavagem das pedras, rejuntamentos, arranjo de e colocação de alvenaria em falta (danificada), válvulas de descarga, etc.	UN	1
9	2.8	Trabalhos de execução de muretes em pedra velha, na envolvente, incluindo rejuntamentos e todos os trabalhos necessários a sua execução.	m2	5,1
10	2.9	Fornecimento e assentamento de 1/2 cana em manilhas de cimento de diâmetro 200mm, assentes com argamassa, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu assentamento.	ml	9
11	2.10	Fornecimento e assentamento de calçada á fiada com as dimensões de 0,10x0,10x0,10m, assente sobre almofada de areia ou saibro com espessura média de 0,15m, incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução e refechamento das juntas com traço liquido.	m2	24,2
12	2.11	Trabalhos de demolição de casa em ruínas, na localidade de campina para alargamento da via publica, incluindo limpeza e transporte de todos os materiais assim como todos os trabalhos necessários a sua execução.	UN	1