

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: PAVIMENTAÇÃO		
6	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste do tipo AC12Bin35/50 com espessura variável para correção de depressão na estrada incluindo :Limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais; Fresagens necessárias aos encaixes com 0,05m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários	TON	510
7	2.2	Fornecimento e Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2293
8	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste do tipo AC12SURF35/50 com espessura variável para correção de depressão nos encontros do viaduto e zonas com lombas an estrada incluindo :Limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais; Fresagens necessárias aos encaixes com 0,05m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários	m2	2293
	3	MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS		
9	3.1	Execução de marcas rodoviárias com tinta termoplástica refletora branca a quente de cor branca em Guias e eixo de via incluindo: limpeza prévia da superfície; pré-marcação;marcação; todos os materiais e trabalhos inerentes:	ml	1374
	4	CAPÍTULO 4: DIVERSOS		
10	4.1	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com espessura média de 0,05m em recarga de bermas para a cota final da faixa de rodagem.	m2	3938