

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	POLIDESPORTIVO SANCHE		
	1.1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem com manutenção de estaleiro e com respetiva desmontagem do mesmo, incluindo placa de Obra;	UN	1
2	1.1.2	Limpeza de toda a obra no final dos trabalhos, incluindo carga e transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
	1.2	EQUIPAMENTOS		
3	1.2.1	Remoção das balizas existentes e fornecimento e aplicação de Balizas de Andebol/Futsal, em tubo de aço redondo 80mm, metalizado após fabrico e pintado a branco, incluindo ganchos PVC e kit para fixação em 4 pontos, fabricadas de acordo norma EN 749.	UN	2
4	1.2.2	Remoção dos equipamentos de basket existentes com perda total, fornecimento Carros Street Basquetebol, 2 alturas sénior e mini, com rodas p/transporte, 2 pontos de fixação ao solo, tabuleiro em fibra c/1,20x0,90mt., aro fixo oficial c/cesto de rede em polietileno, proteção acolchoada na parte frontal. Fabricado de acordo norma EN 1270	UN	2
5	1.2.3	Fornecimento de postes de ténis, incluindo redes, com todos os acessórios necessários para a sua boa execução.	UN	2
	1.3	PAVIMENTOS		
6	1.3.1	Fornecimento e aplicação de relva sintética com 20mm, com linhas de jogo a branco, incluindo enchimento de com areia sílica com dotações próprias para o efeito.	m2	1150
	1.4	VEDAÇÕES		
7	1.4.1	Remoção de toda a vedação existente, excluindo os postes, com envio de todos os resíduos a vazadouro	vg	1
8	1.4.2	Lixagem e pintura de todos os postes de vedação existentes, com ral existente em obra.	vg	1
9	1.4.3	fornecimento e aplicação de rede nova 50/13/10 em aproximadamente 40ml com 4.00m de altura, 48ml com 3.00m de altura e 56ml com 1.00m de altura,	vg	360
10	1.4.4	Fornecimento e aplicação de dois topos em rede polietileno com 25x2m e uma lateral com 33x2m, aplicação de tubular em estrutura existente para suporte da mesma rede com travessa de escoramento nos arranques, incluindo acessórios a sua perfeita colocação	m2	116
	2	POLIDESPORTIVO PADRONELO		
	2.1	ESTALEIRO		
11	2.1.1	Montagem com manutenção de estaleiro e com respetiva desmontagem do mesmo, incluindo placa de Obra.	UN	1
12	2.1.2	Limpeza de toda a obra no final dos trabalhos, incluindo carga e transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
	2.2	EQUIPAMENTOS		
13	2.2.1	Remoção das balizas existentes e fornecimento e aplicação de Balizas de Andebol/Futsal, em tubo de aço redondo 80mm, metalizado após fabrico e pintado a branco, incluindo ganchos PVC e kit para fixação em 4 pontos, fabricadas de acordo norma EN 749.	UN	2
14	2.2.2	Reparação de tabelas de basquetebol, pintar e colocar aros novos, incluindo todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento	UN	2
15	2.2.3	Reparação de postes de ténis incluindo decapagem de tinta existente, metalização e pintura, incluindo fornecimento e colocação de nova rede	UN	1
	2.3	PAVIMENTOS		
16	2.3.1	Fornecimento e aplicação de relva sintética com 20mm, com linhas de jogo a branco, incluindo enchimento de com areia sílica com dotações próprias para o efeito.	m2	1120
	2.4	VEDAÇÕES		
17	2.4.1	Remoção de toda a vedação existente, excluindo os postes, com envio de todos os resíduos a vazadouro	vg	1
18	2.4.2	Execução de maciços com as dimensões 50x40x40 incluindo abertura e chumbamento para fixação dos postes nos 2 topos do campo.	vg	1
19	2.4.3	Fornecimento e aplicação de vedação de polietileno com 6mts de altura, incluindo postes metálicos, a aplicar nos 2 topos do campo, incluindo uma porta homem com 1,0x2,0m no topo norte e todos os acessórios necessários para a sua boa execução	m2	276
20	2.4.4	Lixagem e pintura de todos os postes de vedação existentes incluído os das bandeiras, com ral existente em obra.	vg	1

21	2.4.5	Fornecimento e alicação de rede de vedação exterior com malha 50/13/10 com as seguintes dimensões: 53x1m de altura, incluindo todos os acessórios para a sua boa execução.	m2	53
22	2.4.6	Fornecimento e aplicação de rede de vedação com malha 50/13/10, com 5.00m de altura (2.50+2.50m), incluindo todos os acessórios para a sua boa execução.	m2	450