

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Abertura de vãos (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas)		
	1.1	Parque da Mata do Cabo		
1	1.1.1	Abertura de porta em parede de betão armado e pedra de xisto pelo exterior com medidas de 1,2m de largura por 2,0 m de altura; Fornecimento e colocação de porta de aro em ferro e vidro duplo.	vg	1
	1.2	Edifício do Mercado Municipal		
2	1.2.1	Abrir porta em porta de tijolo burro com 3,0 m de largura e 2,9 de altura, remate com massas e colocação de soleira; reboco areado fino paredes interiores e respetiva pinturas e remates; colocação de chão a massas pelo interior.	vg	1
	1.3	Rua das Vergadas nº 3		
3	1.3.1	Abertura de entrada em muro de vedação com 3 m de largura, incluindo 2 pilares em betão para fixação de portão; fornecimento e colocação de portão em ferro e rede de cor verde; regularização e colocação de chão em betão com 25 m2.	vg	1
	2	Requalificação de casas da banho em habitacoes sociais do Bairro do Sidrô		
	2.1	Rua das Vergadas nº 4		
4	2.1.1	Arranque de banheira para colocação de base de duche; remate com azulejo branco; fornecimento e colocação de cabine frontal de parede a parede e respetivos apoios.	vg	1
	2.2	Rua das Vergadas nº 9		
5	2.2.1	Remate de base de duche justo a parede, colocação de azulejo branco; fornecimento e colocação de cabine frontal de parede a parede e respetivos apoios.	vg	1
	2.3	Rua São Salvador do Mundo nº 4		
6	2.3.1	Arranque de banheira para colocação de base de duche; remate com azulejo branco; fornecimento e colocação de cabine frontal de parede a parede e respetivos apoios.	vg	1
	3	Muro de Suporte		
	3.1	Rua Forno da Telha		
7	3.1.1	Construção em muro de betão , incluindo fundação e escavação.	vg	1
	4	Diversos		
8	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
9	4.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
10	4.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1