



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Qtd  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|       | <b>1</b> | <b>Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |
| 1     | 1.1      | Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios se necessário, bem como todos os custos inerentes à mobilização e desmobilização de todos os meios de equipamento e humanos necessários à execução da totalidade dos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 1    |
| 2     | 1.2      | Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobranes de acordo com plano de gestão de resíduos de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 1    |
| 3     | 1.3      | Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 1    |
| 4     | 1.4      | Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1    |
|       | <b>2</b> | <b>Trabalhos preparatórios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
|       | 2.1      | <b>Desmontagem e/ou demolição de rede de vedação e muro em alvenaria existentes, para criação de condições de acesso dos equipamentos e dos veículos necessários à execução dos trabalhos, incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| 5     | 2.1.1    | Desmonte de rede e estrutura metálica de suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml      | 5    |
| 6     | 2.1.2    | Desmonte de muro em alvenaria, incluindo o prévio corte com equipamento apropriado, para separação do existente a manter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml      | 5    |
|       | 2.2      | <b>Reconstrução de vedação e / ou muro, nas mesmas condições do existente, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| 7     | 2.2.1    | Rede e respectiva estrutura de suporte, igual à existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ml      | 5    |
| 8     | 2.2.2    | Muro em alvenaria de blocos, devidamente acabado, nas mesmas condições do existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml      | 5    |
| 9     | 2.3      | Limpeza de boeiros de drenagem existentes no muro confinante com a via pública, e aumento da capacidade drenante, com criação de mais quatro boeiros intercalados com os existentes, com todos os trabalhos e fornecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                        | vg      | 1    |
|       | 2.4      | <b>Desmontagem para execução dos trabalhos de pavimentação e posterior reaplicação no final, dos aparelhos desportivos existentes, incluindo eventual fornecimento de novos elementos de fixação.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |
| 10    | 2.4.1    | Traves de basquetebol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 4    |
| 11    | 2.4.2    | Balizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 2    |
|       | <b>3</b> | <b>Pavimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| 12    | 3.1      | Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), com espessura média de 0,04m (variação de 0,00m a 0,08m), incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2, para reperfilamento de depressões / covas existentes, bem como para melhoramento da inclinação transversal do campo, incluindo prévia limpeza de toda a área de intervenção. | m2      | 1115 |
| 13    | 3.2      | Execução de camada final de pavimento com mistura betuminosa (AC4), com 0,04m de espessura, incluindo prévia rega de colagem, todos os trabalhos e fornecimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 1520 |
|       | <b>4</b> | <b>Pintura / demarcação de zonas de jogos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| 14    | 4.1      | Demarcação de campos de jogos, em função dos aparelhos desportivos existentes (dois campos de basquetebol a amarelo e 1 campo de futebol a branco), com tinta apropriada, incluindo pré-marcação e todos os custos inerentes à mobilização e desmobilização de todos os meios de equipamento e humanos necessários à execução da totalidade dos trabalhos.                                                                                                                                          | vg      | 1    |