

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Desmatção e limpeza da área necessária à implantação e execução dos trabalhos, incluindo abate de árvores de grande porte usando meios adequados, desenraizamento, desponta, empilhamento, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos daí resultantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1
2	1.2	Levantamento e retirada de rede de vedação existente, incluindo prumos, carga, transporte e descarga dos produtos daí resultantes a vazadouro do empreiteiro.	vg	1
	2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de terras de empréstimo, de boa qualidade, para completar o aterro necessário à obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com perfis tipo, incluindo, espalhamento, rega, compactação e modelação do terreno no talude em aterro suportado pelo muro, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução e segurança.	m3	190,5
	3.0	MURO DE SUPORTE		
	3.1	Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, incluindo todo o movimento de terras necessário na escavação para fundação e aterro no tardoz e todos os trabalhos e materias necessários à sua execução, de acordo com desenho de pormenor.		
4	3.1.1	Em fundação	m3	67,19
5	3.1.2	Em elevação	m3	147,01
	4.0	VEDAÇÃO		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de rede plastificada para vedação, com 1,00m de altura, em rede de malha solta 50X12/8 em arame galvanizado e plastificada a verde, incluindo prumos em perfil Tde 30X3,5mm de diâmetro, com 1,20m de altura, galvanizados e pintados a verde, com afastamento máximo de 2,7m, todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixaçãoà estrutura de suporte, fiadas de arame plastificado afastadas de 50cm, com esticadores, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	ml	126,75
	5.0	LAJE DE COBERTURA DO TANQUE		
7	5.1	Fornecimento e aplicação de laje maciça de betão armado, horizontal, com a espessura de 25 cm, de betão C35/45, conforme projecto, incluindo, cofragem, descofragem, fornecimento e montagem de armaduras em aço A400, todos os demais trabalhos e materiais necessários correta execução dos trabalhos, tudo conforme projeto e C.E.. (medição em projecção horizontal).	m2	18,5