

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
	2	FUNDAÇÃO		
3	2.1	Escavação de terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos, incluindo levantamento de pavimento a cubo existente nas zonas a escavar e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	m3	0,78
4	2.2	Fornecimento e aplicação de betão de fundação, incluindo betão de limpeza, repavimentação igual ao existente e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	m3	0,78
	3	ESTRUTURA		
	3.1	Fornecimento/construção e aplicação de estrutura metálica com os materiais descritos nos artigos abaixo, incluindo montagem, fixação perparação para levar pintura e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.		
5	3.1.1	Perfil metálico Tubular de 200mm em pilares com alturas entre 3,9m e 3,5m conforme indicado nos desenhos incluindo fixação por flange, pintura as cores indicadas em desenhos e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	ml	33,54
6	3.1.2	Perfil metálico em forma de I de 50mm, incluindo pintura as cores indicadas em desenhos e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	ml	14,43
7	3.1.3	Perfil metálico em forma de T de 50mm, incluindo pintura as cores indicadas em desenhos e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	ml	49,2
8	3.1.4	Chapa de policarbonato alvéolar de 20mm com uma largura de 2,05m, incluindo fixação e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	ml	24,6
9	3.2	Tubo de Queda águas Pluviais em chapa Zincada Ø75mm conforme indicado nos desenhos incluindo fixação, pintura as cores indicadas em desenhos e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	ml	3