



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	Cap.I - Cercosa Rampa em Macieira e Caminho Vale Travesso		
1	01.1	Remoção de Materiais existentes de forma a criar caixa para a execução de pavimento	m2	120
2	01.2	Fornecimento e aplicação de Rachão para regularização de fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	120
3	01.3	Execução de Pavimento em Betão armado com malhasol, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	120
	02	Cap.II - Cercosa Muro e Passeio na Zona do Viveiro, Rua Nova		
4	02.1	Fornecimento e aplicação de Lancil, incluindo base de assentamento em betão incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	58
5	02.2	Fornecimento e aplicação de Pavês de passeio assente em pó de pedra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	58
6	02.3	Execução de fundação em Betão armado para muro, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m3	3,47
7	02.4	Execução de muro em blocos, incluindo viga e pilares de travamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	33
	03	Cap.III - Crasto - Requalificação de Caminho		
8	03.1	Abertura de caixa para execução de pavimento e aplicação de lancil, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	50
9	03.2	Fornecimento e aplicação de manga para redes técnicas de possíveis baixadas eléctricas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	25
10	03.3	Fornecimento e aplicação de Lancil assente em fundação de betão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	50
11	03.4	Execução de pavimento em Pavê de passeio no acesso a escola assente em almofada de areia, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	50
	04	Cap.IV - Lousã Requalificação de Caminho		
12	04.1	Regularização e compactação de material existente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	120
13	04.2	Execução de Pavimento em Betão armado com malhasol, e acabamento afagado manualmente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	120
	05	Cap. V - Vales - Requalificação do largo do tanque nas Vales		
14	05.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para criar um largo.	vg	1
15	05.2	Execução de muro em alvenaria de pedra de granito com altura variável até um máximo de 1,50m, com acabamento de uma das faces, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m2	50,25
16	05.3	Fornecimento e aplicação de capeamento sobre muro executado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	45
17	05.4	Reparações em pavimento existente após intervenção, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	vg	1
	06	Cap. VI - Selores - Requalificação de Caminho junto ao Tanque Público de Selores		
18	06.1	Execução de reforço do tanque existente pelo interior em betão armado considerando execução de paredes e laje de fundo com 10 cm de espessura, armado com malhasol em todo o perímetro, de forma a garantir estabilidade de caminho existente.	m3	6
19	06.2	Fornecimento e aplicação de capeamento sobre muro executado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	18
20	06.3	Reparações em pavimento existente após intervenção, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	vg	1
	07	Cap. VII - Campia - Requalificação de Caminhos Centrais de Campia		
21	07.1	Remoção de Materiais existente, incluindo transporte de produtos sobranes	m2	577
22	07.2	Fornecimento e aplicação de granito para zona central.	m	77
23	07.3	Fornecimento e aplicação de cubo de granito assente em almofada de areia com junta argamassada.	m2	500
24	07.4	Realização de rede de drenagem de águas pluviais na zona intervencionada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua correta execução.	m	110



Freguesia de Campia

Procedimento E202102

	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
25	10.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
26	10.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
27	10.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1