

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Limpeza de linhas de água		
1	1.1	Desmatação, limpeza e manutenção de linhas de água, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobranes de acordo com o PPGRCD.	m2	21000
	2	Movimentos de Terras e areias		
2	2.1	Escavação para abertura de fundação, com meios mecânico(lâmina, balde ou ripper), para atingir as cotas de projecto incluindo todos os trabalhos necessários.	m3	500
3	2.2	Aterro com terras provenientes da escavação, para estabelecimento das cotas de projecto, incluindo rega e compactação, carga, descarga e restantes trabalhos necessários	m3	500
4	2.3	Movimentação de areias nas praias do norte do concelho, modelando o terreno de forma a criar as melhores condições para a época balnear	m3	47000
	3	Muros de Suporte e Vedação		
	3.1	Aljubarrota		
5	3.1.1	Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 0,80m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variável, incluindo trabalhos de escavação/preparação em e assentamento e nivelamento.	m2	120
	3.2	Pedro do Ouro		
6	3.2.1	Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 0,80m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variável, incluindo trabalhos de escavação/preparação em e assentamento e nivelamento.	m2	37
	3.3	Pinhal Fanheiro		
7	3.3.1	Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 0,80m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variável, incluindo trabalhos de escavação/preparação em e assentamento e nivelamento.	m2	92
	3.4	Casal Novo		
8	3.4.1	Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 0,80m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variável, incluindo trabalhos de escavação em e assentamento e nivelamento.	m2	200
	3.5	Montes		
9	3.5.1	Execução em muro de bloco de pedra de grandes dimensões de secção aproximada 0,80m de Altura, largura média de 1,50m e comprimento variável, incluindo trabalhos de escavação em e assentamento e nivelamento.	m2	235
	4	Diversos		
10	4.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa(tout-venant), aplicado em camadas com 0,15m de espessura cada após o recalque, incluindo regularização rega e compactação e restantes trabalhos necessários, aplicado em execução de escadas e patamar.	m3	450