

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Levantamento do pavimento em cubos existente e transporte a local de depósito provisório para posterior reaplicação, incluindo carga, transporte e descarga, bem como a abertura, regularização e compactação de caixa. (Medição em projecção horizontal)	m2	2200
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Aplicação de cubos resultantes do levantamento, bem como daqueles que serão necessários para completar a área de pavimentação resultante do alargamento da plataforma, e que serão fornecidos pelo Dono de Obra, incluindo o fornecimento e aplicação de almofada de saibro, recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Medição em projecção horizontal)	m2	2200
	3	DIVERSOS		
3	3.1	Remate/acerto de coroamento dos muros com o novo pavimento, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1