Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Prestação de serviços de reparação às bombas da Estação Elevatória de Vila D\'Este e Estação Elevatória dos Carvalho:**		
	1.1	**Estação Elevatória de Vila D\'Este - Reparação de bomba KSB modelo ETN 100-080-250GB AA11GD30450**		
1	1.1.1	Anel de desgaste CP COD.00271626	UN	3
2	1.1.2	Anel de desgaste CP COD.00270067	UN	3
3	1.1.3	Veio COD.47078083	UN	3
4	1.1.4	Kit de chumaceira (incluindo: rolamentos, kit de empanque, juntas) COD.01513468	UN	3
5	1.1.5	Tampa do rolamento COD.47077662	UN	6
6	1.1.6	Desinfeção, desmontagem, diagnóstico, orçamentação, beneficiação dos componentes, montagem, pintura e controlo de qualidade com ensaios, incluíndo ensaio de estanqueidade	UN	3
7	1.1.7	Desmontagem da bomba no local. Realização de ensaios no local ao motor para atestar o bom funcionamento do mesmo através de analise de vibracional e termografia. Montagem da bomba reparada/nova, alinhamento a laser, ensaios do sistema e comissionamento	UN	3
	1.2	**Estação Elevatória dos Carvalhos - Reparação de bomba KSB modelo ETN 065-050-250 GB AA11GD203002B**		
8	1.2.1	Anel de desgaste CP COD.00270019	UN	8
9	1.2.2	Veio COD.47078080	UN	4
10	1.2.3	Kit de chumaceira (incluindo: rolamentos, kit de empanque, juntas) COD.01513448	UN	4
11	1.2.4	Tampa do rolamento COD.47043811	UN	8
12	1.2.5	Desinfeção, desmontagem, diagnóstico, orçamentação, beneficiação dos componentes, montagem, pintura e controlo de qualidade com ensaios, incluíndo ensaio de estanqueidade	UN	4
13	1.2.6	Desmontagem da bomba no local. Realização de ensaios no local ao motor para atestar o bom funcionamento do mesmo através de analise de vibracional e termografia. Montagem da bomba reparada/nova, alinhamento a laser, ensaios do sistema e comissionamento	UN	4