

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização. Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Elaboração e implementação do PPGRCD	vg	1
	2	FUNDAÇÕES		
2	2.1	Execução de sapatas de fundação em Betão Armado C20/25 A400NR com dimensões de 0.40cmx0.40cmx0.80cm , incluindo chumbadouros em perno M20 para fixação da estrutura metálica, incluindo igualmente o fornecimento de todos os materiais necessários à sua execução, abertura e fecho de fundações, cofragem e betão de limpeza com 6 cm	UN	36
	3	COBERTURA		
3	3.1	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura de acordo com as peças desenhadas em perfis de alumínio anodizado em Liga EN AW 6005/ T6, à cor preta, incluindo todas as peças de ligação em aço galvanizado de 4 e 5 mm, bases de ligação às fundações de 250x250x10mm em aço galvanizado e cabos de aço revestidos de 8+2mm, Cobertura em tela de PVC branca com tratamento antichama M2 com uma gramagem de 650g/m2, espessura de 0,54mm e laterais em mica transparente com tratamento antichama M2, gramagem de 500g/m2 e espessura 0,50mm. inclui-se igualmente todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correcta execução e de acordo com as especificações técnicas, legislação e normas em vigor.	UN	2
	4	PALA DE TOPO		
4	4.1	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura de acordo com as peças desenhadas em perfis de alumínio anodizado em Liga EN AW 6005/ T6, à cor preta, incluindo todas as peças de ligação em aço galvanizado de 4 e 5 mm, bases de ligação às fundações de 250x250x10mm em aço galvanizado e cabos de aço revestidos de 8+2mm, Cobertura em tela de PVC branca com tratamento antichama M2 com uma gramagem de 650g/m2, espessura de 0,54mm. inclui-se igualmente todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correcta execução e de acordo com as especificações técnicas, legislação e normas em vigor.	UN	4
	5	TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE CAMPOS		
5	5.1	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura de acordo com as peças desenhadas em perfis de alumínio anodizado em Liga EN AW 6005/ T6, à cor preta, incluindo todas as peças de ligação em aço galvanizado de 4 e 5 mm, bases de ligação às fundações de 250x250x10mm em aço galvanizado e cabos de aço revestidos de 8+2mm, Cobertura em tela de PVC branca com tratamento antichama M2 com uma gramagem de 650g/m2, espessura de 0,54mm. inclui-se igualmente a ligação a a infraestrutura existente de águas pluviais e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correcta execução e de acordo com as especificações técnicas, legislação e normas em vigor.	UN	1