

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Betão armado		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de painel em betão armado com 10cm de espessura na zona do gatil	m2	71,35
2	1.2	Fornecimento e aplicação de painel em betão armado com 12cm de espessura na zona do gatil	m2	77,25
	2	Fornecimento e colocação de estrutura em aço galvanizado, com moldura em perfis tubulares quadrados com 30x30mm e 2mm de espessura e barras com 18mm de espessura espaçadas entre si 5cm, com porta e comedouro nas celas de cães e gatos.		
3	2.1	Com 1,00m x 0,95 m	UN	353,27
	3	Fornecimento e montagem de porta rotativa, em aro metálico, metalizado e pintado, cor a definir pelo Dono de Obra, e rede lacada na mesma cor, incluindo ferragens, remates e todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.		
4	3.1	Com 1,35mx2,00m (porta)	UN	567,84
5	3.2	Com 1,35mx2,00m (parte fixa))	UN	256,92
	4	Fornecimento e assentamento de louça sanitária, do tipo SANINDUSA, série Aveiro, ref:103021, refª103113LM, ref:103300 e refª103200, ou equivalente, incluindo todos os acessórios de ligação, vedantes e ligações às redes de águas e de esgotos, tubagens e todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.		
6	4.1	Lavatório	UN	90,63
	5	Fornecimento e assentamento de torneiras tipo "Roca - Logical", ou outra equivalente, em cromado, incluindo ligação à rede de águas quentes e frias, tubagens à rede de abastecimento de água, acessórios e todos materiais e trabalhos necessários à sua correta execução:		
7	5.1	Monocomando de lavatório	UN	126,55
8	5.2	Fornecimento e instalação de bebedouro automático em inox do tipo "P-5", Ref:70411 da Copele ou equivalente, incluindo fixações à parede, tubagem de ligação à rede de abastecimento de água, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	UN	83,5
	6	Fornecimento e assentamento de portas interiores, em material engradado, cor cinza, incluindo acabamentos, aros envernizados, ferragens e dobradiças de fiel em aço inox, puxadores de moleta tubular, tipo Cifial satinado, roseta e entrada de chave, batentes e todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e equipamentos necessários.		
9	6.1	1 folha de abrir com 0.80x2.00m	UN	318,58