

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Muro de suporte estacionamento EB1/JI do Carvalho de Aljubarrota		
	1.1	Demolições		
1	1.1.1	Retirar prumos, rede e portão exteriores para executar os trabalhos e voltar a colocar.	UN	1
2	1.1.2	Demolição de muro de suporte existente.	m3	7,5
	1.2	Movimento de terras		
3	1.2.1	Movimento de terras para abertura de fundações e recolocação posterior	m3	46
	1.3	Betão		
4	1.3.1	Execução de betonilha sob a sapata	m2	29
5	1.3.2	Fornecimento de betão A400 e B25/30 em sapata de muro.	m3	19
6	1.3.3	Fornecimento de betão A400 e B25/30 em parede de muro.	m3	7,6
	1.4	Impermeabilização		
7	1.4.1	Aplicação de flitcoat na parede do muro.	m2	30
8	1.4.2	Aplicação de tubo de geodreno, incluindo brita n.º 3 numa dimensão de (0,70*0,70) e manta geotêxtil.	m	20
9	1.4.3	Remate do aro metálico de 2 caixas existentes.	UN	2
	1.5	Arranjos exteriores		
10	1.5.1	Colocar terra vegetal na cobertura do talude de terra	m3	12
11	1.5.2	Execução de lancil incluindo fundação no acesso poente	m	4
12	1.5.3	Fornecimento e colocação de grade eletrosoldada com 1,20 de altura, incluindo pilares metálicos e fixações.	m	19
	2	Estabilização de talude Rua do Ribeiro		
13	2.1	Estabilização talude com pedras de grandes dimensões	m2	75