



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	01.1	Camadas granulares:		
	01.1.2	Camada de base:		
	01.1.2.1	Agregado britado de granulometria extensa:		
1	01.1.2.1.2	Com 0,15 m de espessura.	m2	2050
	01.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	01.2.4	Camada de desgaste:		
	01.2.4.1	AC14 surf ligante 35/50(BB):		
2	01.2.4.1.3	Com 0,06 m de espessura.	m2	2050
	01.3	Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:		
	01.3.1	Rega de impregnação betuminosa:		
3	01.3.1.1	Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2).	m2	2050
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
4	10.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
5	10.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
6	10.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1