

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 0	ESTALEIRO		
1	0.1	Fornecimento e montagem do equipamento do estaleiro, bem como, montagem de instalações provisórias nomeadamente: instalações para o dono de obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços e para o pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, abastecimento de água, saneamento, electricidade e telefone, tapumes, vedações e acessos/circulações; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.	UN	1
2	0.2	Levantamento e desmobilização do equipamento do estaleiro, bem como, desmontagem de instalações provisórias nomeadamente: instalações para o dono de obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços e para o pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, abastecimento de água, saneamento, electricidade e telefone, tapumes, vedações e acessos/circulações, remoção de entulho e a reparação de qualquer dano causado na envolvente da obra no decorrer dos trabalhos; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.	UN	1
	CAP. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
3	1.1	Execução de trabalhos de implantação dos elementos a construir, incluindo trabalhos acessórios inerentes e necessários; de acordo com o Projecto e Caderno de Encargos.	UN	1
4	1.2	Fornecimento e colocação, em local a designar, do painel com indicações da obra de acordo com as normas da Câmara Municipal; de acordo com o Caderno de Encargos.	UN	1
	CAP. II	DEMOLIÇÕES		
5	2.1	Demolição de lancis de passeios; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.	UN	1
6	2.2	Demolição de passeios; de acordo com Projecto e Caderno de Encargos.	UN	1
7	2.3	Escarificação do pavimento existente e abertura de caixa, de acordo com o perfil transversal tipo (profundidade de 60 cm), com limpeza dos produtos sobranse, de forma que o pavimento fique isento de terras e poeiras, incluindo transporte dos mesmos em faixa de rodagem para local de vazadouro a combinar com a Fiscalização; de acordo com peças desenhadas do Projecto e Caderno de Encargos.	m2	1457,6
8	2.4	Abertura de caixa, de acordo com o perfil transversal tipo (profundidade de 35 cm), com limpeza dos produtos sobranse, de forma que o pavimento fique isento de terras e poeiras, incluindo transporte dos mesmos em passeios para local de vazadouro a combinar com a Fiscalização; de acordo com peças desenhadas do Projecto e Caderno de Encargos.	m2	1324,4
	CAP. III	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Base		
9	3.1.1	Fornecimento e colocação de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant de 1ª classe) com 0.20 m de espessura após recalque em duas camadas, incluindo espalhamento, rega, compactação e ensaios em faixa de rodagem; de acordo com peças desenhadas do Projecto e Caderno de Encargos.	m2	1457,6
	3.2	Revestimentos		
10	3.2.1	Fornecimento e assentamento de micro-cubo de granito amarelo, com 5cm de aresta, assente sobre traço seco de areia e cimento na espessura média de 0,06m, espalhamento do mesmo sobre os cubos, rega e compactação, incluindo os trabalhos de construção civil necessários para o acerto da implantação e cotas das tampas das caixas de especialidades existentes, de acordo com as novas cotas das pavimentações envolventes, com todos os trabalhos e materiais inerentes à sua correcta execução, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos	m2	1324,4
11	3.2.2	Fornecimento e assentamento de cubos em granito azul na rua Rodolfo F. A. Albuquerque, 11x11cm, de 1ª escolha aparelhado, assentes sobre almofada de areia com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de areia sobre os cubos, compactação e execução de penderes de acordo com as peças desenhadas, incluindo os trabalhos de construção civil necessários para o acerto da implantação e cotas das tampas das caixas de especialidades existentes, de acordo com as novas cotas das pavimentações envolventes, com todos os trabalhos e materiais inerentes à sua correcta execução, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.	m2	1457,6

12	3.2.3	Fornecimento, transporte e assentamento de lancil em granito com 80 x 30 x 15 cm, bujardado a pico fino, incluindo fundação em betão C12/15 com secção mínima de 15 x 30 cm; de acordo com cotas de projecto e peças desenhadas do Projecto e Caderno de Encargos.	m	924,4
13	3.2.4	Nivelamento das tampas de todas as caixas existentes de esgotos, pluviais, abastecimento de água, electricidade, gás ou outras, para as cotas definitivas do pavimento; de acordo com peças desenhadas do Projecto e Caderno de Encargos.	UN	98
14	3.2.5	Fornecimento e preparação de terras e ajardinamento com relva, no novo arranjo.	m2	102,25