

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TERRAPLANAGEM		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantação da obra e/ou para colocação do terreno às cotas previstas no projeto para implantação da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessário, carga, transporte e empolamento dos produtos sobranes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.	m2	39,65
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Recarga de fundação em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m espessura, após a compactação, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com C.E. Na zona de saneamento rua do Alto.	m2	39,65
3	2.2	Recarga de fundação em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,10m espessura, após a compactação, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com C.E. Na Travessa do Posto Médico.	m2	839,64
4	2.3	Execução de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura após cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação.	m2	2873,98
5	2.4	Fornecimento e aplicação de lancil 100x25x15x12 em betão cor natural, incluindo fundação em betão ciclópico de 0,25 x 0,25, troços retos e curvos, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessórios e complementares	ml	46,2
	3	SINALIZAÇÃO		
	3.1	Fornecimento e aplicação de marcações em pavimento com material termoplástico de cor branca, incluindo pré-marcação:		
	3.1.1	Pintura horizontal :		
6	3.1.1.1	- LBC(0.12) - linha contínua no eixo da via	ml	12
7	3.1.1.2	- Raias obliquas	m2	15
	4	DIVERSOS		
8	4.1	Elaboração de telas finais, incluindo levantamento topográfico georreferenciado PT TM06 ETRS 89 de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com utilização de layers a disponibilizar pelos serviços de SIG e de acordo com as indicações da Fiscalização da Obra.	vg	1