

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, incluindo mobilização do equipamento.	vg	1
2	1.2	Implantação e demarcação da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, marcações planimétricas e altimétricas definidas pela fiscalização, através de alinhamentos.	vg	1
3	1.3	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
4	1.4	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2.	RUA ALDEIA NOVA DE S. MIGUEL - Vila Juncal		
5	2.1	Fresagem de betão betuminoso existente na zona de interligação de pavimentos novos com pavimentos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	50
6	2.2	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	2850
7	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	2500
8	2.4	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	1400
	3	RUA FONTE DAS CALDAS - Vila Juncal		
9	3.1	Fresagem de betão betuminoso existente na zona de interligação de pavimentos novos com pavimentos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	50
10	3.2	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	2155
11	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	2155
12	3.4	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	475
	4.	Rua do Carvalhal - Calvaria de Cima		
13	4.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant com uma espessura de 0,30 m, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	780
14	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	650
15	4.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	260
	5.	Rua frente ao Caminho Senhora da Guia - Casais Matos		
16	5.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant com uma espessura de 0,30 m, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	400
17	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	350
18	5.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	200

	6	Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução.
--	---	---