

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Muro de Suporte		
1	1.1	Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra de granito com uma altura média à vista de cerca de 2,20m e acabamento superior com uma espessura de 0,30m, com pedra de pedreira, incluindo fornecimento das peças de granito com dimensão variável, execução de fundação com cerca de 1,00m de altura, com o mesmo material, todos os trabalhos e sujeições de execução	m2	704
2	1.2	Escavação em terreno de natureza vegetal em abertura de fundação para execução do muro do artigo anterior, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro	m3	352,5