

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, por processos adequados, para efetuar os alargamentos, implantação, fundação dos muros de suporte e reperfilamentos do traçado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos escavados.	m3	435
	2	MURO DE SUPORTE		
	2.1	Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, em tudo identico aos muros existentes, incluindo todos os movimentos de terras para escavação para fundação e aterro no tardoz e todos os trabalhos e materias necessários à sua execução.		
2	2.1.1	Em Fundação	m2	89
3	2.1.2	Em Elevação	m2	217
	3	PAVIMENTAÇÃO		
4	3.1	Abertura e/ou regularização e compactação de caixa, para área de circulação e valeta, incluindo o transporte a depósito de todos os produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	m2	82
5	3.2	Aplicação de cubos de granito, provenientes do levantamento, aplicados sobre almofada de pico de pedreira com 5cm de espessura, recobrimento com o mesmo material e compactação.	m2	82
	4	ÁGUAS PLUVIAIS		
6	4.1	Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado, SN8, diâmetro 200 mm, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento e todos os trabalhos de ligação ao aqueduto existente.	m	7
7	4.2	Execução de boca de aqueduto em recipiente, com a dimensão de (40x40x40) cm, incluindo fornecimento e aplicação de grelha e aro reforçado, da classe C250 e todo o movimento de terras necessário à sua execução.	UN	2