

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DESMATAÇÕES E TRANSPORTES_ Lista de Artigos e Quantidades_ Medições- (LPU)		
	1.1	Execução de desmatamento, limpeza e corte de arvores de pequeno porte, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e eventual indemnização por espalhamento e depósito		
1	1.1.1	1-R. Terça - Caminho da Terça - Entrada 30	m2	1030
2	1.1.2	2-R. São Martinho - Caminho de São Martinho - Entrada a seguir à P. 12B	m2	1370
3	1.1.3	3-R. Quinta do Faial -Rua Cidade de Oakland	m2	500
4	1.1.4	4-R. Lombo -Caminho do Lombo - Frente à P. 41	m2	960
5	1.1.5	5-R. Rocha Machado -Caminho do Pico - Escadaria antes da P. 47	m2	500
6	1.1.6	6-R. Escola do Tanque -Travessa da Casa Branca - Final Travessa da Casa Branca - Final	m2	650
7	1.1.7	7-R. Santa Teresinha -Rua da Portada de Santo António - Frente à P. 5	m2	650
8	1.1.8	8-R. Polícia -Caminho do Lombo - Frente à P. 76	m2	430
9	1.1.9	9-R. Caminho do Meio -Caminho do Meio - Frente à P. 95	m2	950
10	1.1.10	10-R. Caminho do Terço -Caminho do Terço - Acima da Entrada 117	m2	100
11	1.1.11	11-R. Salões -Caminho dos Salões - Acima da Travessa dos Salões	m2	1100
12	1.1.12	12-R. Neves -Caminho das Neves - Entrada 31	m2	225
13	1.1.13	13-R. Urb. São Gonçalo -Rua da Estalagem - Cruzamento com a Rua do Golfe	m2	380
14	1.1.14	14-R. Alegria -Caminho Velho da Igreja - No final Junto ao Caminho da Alegria	m2	1480
15	1.1.15	15-R. 10 -Vereda do Corgo - Cural Velho	m2	745
16	1.1.16	16-R. Trapiche -Caminho do Trapiche - acima da P. 37	m2	1850
17	1.1.17	17-R. Lombo do Aguiar -Vereda das Tiçarras - Lombo do Aguiar	m2	520
18	1.1.18	18-R. Romeiras -Estrada Comandante Camacho de Freitas - Romeiras	m2	1570
19	1.1.19	19-R. Estrada da Camacha -Estrada da Camacha - Antes da P. 123	m2	2100
20	1.1.20	20-R. Palheiro Ferreiro -Caminho da Quinta do Palheiro	m2	5400
21	1.1.21	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73	m2	2820
22	1.1.22	22-R. Ajuda -Rua do Bairro da Ajuda - Cruzamento Rua João Paulo II	m2	2250
23	1.1.23	23 - R. Arieiro - Rua do Arieiro - Junto ao Caminho do Arieiro	m2	250
24	1.1.24	24-R. Pico Funcho -Caminho do Pico Funcho - Junto à P. 95	m2	1060
25	1.1.25	25-R. 11 -Travessa do Curral Velho	m2	450
26	1.1.26	26-R. 12 -Cam Curral Velho - Vr Ribeiro do Lavadouro	m2	520
27	1.1.27	27-R. 13 -Caminho do Curral Velho - Final	m2	340
28	1.1.28	28-R. 14 -Caminho da Barreira	m2	520
29	1.1.29	29-R. Nazaré -Caminho de São Martinho - Entrada a seguir à P. 12B	m2	1430
30	1.1.30	30-R. Cornélia -Estrada da Camacha - Junto ao Estaleiro da Mesquita	m2	750
31	1.1.31	31-R. Pico das Romeiras -Rua 2 do Pico das Romeiras	m2	290
32	1.1.32	32-R. Estrada Regional -Estrada Regional 103 - Acima da P. 55	m2	500
33	1.1.33	33-R. Eira do Lombo -Rampa do Cabeço dos Lombos - Final	m2	380



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 03/ADF/DPCI/2021

	2	LIMPEZA DE DETRITOS E TRANSPORTE		
	2.1	Execução de limpeza de restos de detritos, lixos, entulhos e outros materiais, incluindo carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e eventual indemnização por espalhamento e depósito		
34	2.1.1	1-R. Terça - Caminho da Terça - Entrada 30	m3	15
35	2.1.2	2-R. São Martinho - Caminho de São Martinho - Entrada a seguir à P. 12B	m3	15
36	2.1.3	3-R. Quinta do Faial -Rua Cidade de Oakland	m3	9
37	2.1.4	4-R. Lombo -Caminho do Lombo - Frente à P. 41	m3	30
38	2.1.5	5-R. Rocha Machado -Caminho do Pico - Escadaria antes da P. 47	m3	9
39	2.1.6	6-R. Escola do Tanque -Travessa da Casa Branca - Final Travessa da Casa Branca - Final	m3	15
40	2.1.7	7-R. Santa Teresinha -Rua da Portada de Santo António - Frente à P. 5	m3	15
41	2.1.8	8-R. Polícia -Caminho do Lombo - Frente à P. 76	m3	15
42	2.1.9	9-R. Caminho do Meio -Caminho do Meio - Frente à P. 95	m3	15
43	2.1.10	10-R. Caminho do Terço -Caminho do Terço - Acima da Entrada 117	m3	9
44	2.1.11	11-R. Salões -Caminho dos Salões - Acima da Travessa dos Salões	m3	9
45	2.1.12	12-R. Neves -Caminho das Neves - Entrada 31	m3	9
46	2.1.13	13-R. Urb. São Gonçalo -Rua da Estalagem - Cruzamento com a Rua do Golfe	m3	9
47	2.1.14	14-R. Alegria -Caminho Velho da Igreja - No final Junto ao Caminho da Alegria	m3	9
48	2.1.15	15-R. 10 -Vereda do Corgo - Cural Velho	m3	9
49	2.1.16	16-R. Trapiche -Caminho do Trapiche - acima da P. 37	m3	9
50	2.1.17	17-R. Lombo do Aguiar -Vereda das Tiçarras - Lombo do Aguiar	m3	9
51	2.1.18	18-R. Romeiras -Estrada Comandante Camacho de Freitas - Romeiras	m3	15
52	2.1.19	19-R. Estrada da Camacha -Estrada da Camacha - Antes da P. 123	m3	15
53	2.1.20	20-R. Palheiro Ferreiro -Caminho da Quinta do Palheiro	m3	15
54	2.1.21	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73	m3	30
55	2.1.22	22-R. Ajuda -Rua do Bairro da Ajuda - Cruzamento Rua João Paulo II	m3	9
56	2.1.23	23 - R. Arieiro - Rua do Arieiro - Junto ao Caminho do Arieiro	m3	3
57	2.1.24	24-R. Pico Funcho -Caminho do Pico Funcho - Junto à P. 95	m3	9
58	2.1.25	25-R. 11 -Travessa do Curral Velho	m3	15
59	2.1.26	26-R. 12 -Cam Curral Velho - Vr Ribeiro do Lavadouro	m3	15
60	2.1.27	27-R. 13 -Caminho do Curral Velho - Final	m3	15
61	2.1.28	28-R. 14 -Caminho da Barreira	m3	15
62	2.1.29	29-R. Nazaré -Caminho de São Martinho - Entrada a seguir à P. 12B	m3	15
63	2.1.30	30-R. Cornélia -Estrada da Camacha - Junto ao Estaleiro da Mesquita	m3	15
64	2.1.31	31-R. Pico das Romeiras -Rua 2 do Pico das Romeiras	m3	15
65	2.1.32	32-R. Estrada Regional -Estrada Regional 103 - Acima da P. 55	m3	9
66	2.1.33	33-R. Eira do Lombo -Rampa do Cabeço dos Lombos - Final	m3	9
	3	TRABALHOS DIVERSOS		
	3.1	Reparação e rede da vedação existente em rede elástica com 2,00 m de altura, incluindo colocação de postes, esticadores, grampos e todos os materiais necessários.		
67	3.1.1	17-R. Lombo do Aguiar -Vereda das Tiçarras - Lombo do Aguiar	m2	8
68	3.1.2	19-R. Estrada da Camacha -Estrada da Camacha - Antes da P. 123	m2	66
69	3.1.3	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73	m2	117
70	3.1.4	22-R. Ajuda -Rua do Bairro da Ajuda - Cruzamento Rua João Paulo II	m2	20
	3.2	Desmontagem de portão existente e execução de novo portão metálico, incluindo substituição de fechadura, dobradiças e todos os materiais e trabalhos necessários.		



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 03/ADF/DPCI/2021

71	3.2.1	15-R. 10 -Vereda do Corgo - Cural Velho - Porta entrada 2,00x2,00 m	UN	1
72	3.2.2	17-R. Lombo do Aguires -Vereda das Tiçarras - Lombo do Aguires - Porta de homem, com 0,90x2,00 m	UN	1
73	3.1.3	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73 - Porta entrada com 4,30x2,10 m	m2	1
	3.3	Fornecimento e colocação de rede elástica, incluindo postes, esticadores e todos os trabalhos necessários.		
74	3.3.1	16 -R. Trapiche -Caminho do Trapiche - acima da P. 37 - Com 1,00 m de altura	m2	7
	3.4	Execução de escavação manual, aterro e espalhamento manual das terras sobrantes.		
75	3.4.1	16-R. Trapiche -Caminho do Trapiche - acima da P. 37 - Com 1,00 m de altura	m3	5,85
	3.5	Fornecimento e colocação de brita com 10 cm espessura, envolto com manta geotêxtil na parte inferior e superior da brita e todos trabalhos necessários		
76	3.5.1	16-R. Trapiche -Caminho do Trapiche - acima da P. 37 - Com 1,00 m de altura	m2	15
	3.6	Demolição de pilares de suporte do portão de entrada em betão armado, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários		
77	3.6.1	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73 - Porta entrada com 3,00x2,00 m	m3	0,28125
	3.7	Demolição de pilares de suporte do portão de entrada em betão armado, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários		
78	3.7.1	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73 - Porta entrada com 3,00x2,00 m	m3	0,303125
	3.8	Fornecimento e colocação de porta metálica com as dimensões de 0,80x0,60 m com fechadura para marco de ventosa, incluindo aro, dobradiças, metalização e pintura e todos os trabalhos necessários		
79	3.8.1	21-R. Amparo -Caminho do Amparo - Acima da P. 73 - Porta entrada com 4,30x2,10 m	UN	1