

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a colocação de sinalização temporária, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação.	vg	1
2	2	Abertura de caixa para execução de passeios, incluindo escavação/aterro até à altura estritamente necessária, com depósito a vazadouro autorizado das terras sobrantes ou aterro com saibro devidamente compactado para obtenção das cotas.	m2	764,8
3	3	Levantamento de lancil de betão com 0,15x0,25 m já existente que se encontra solto, e posterior recolocação, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os movimentos de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.	ml	15
4	4	Demolição e remoção do lancil de betão existente em zonas onde se encontra danificado, incluindo transporte de material sobranse a destino autorizado.	ml	25
5	5	Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0,15x0,25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os movimentos de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.	ml	31
6	6	Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão com 0,08x0,25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os movimentos de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.	ml	179
7	7	Levantamento e recolocação de lancil guia existente para as cotas finais de projeto. Inclui-se todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	ml	60
8	8	Acerto altimétrico de caixas de visita para a cota final do passeio, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	UN	10
9	9	Execução de caixa de visita em betão pré-fabricado com 0,50x0,50 m, incluindo tampa em FFD Classe B125 e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta execução.	UN	1
10	10	Fornecimento e aplicação de tampa em FFD Classe B125 com 0,60x0,60 m, incluindo a limpeza da caixa existente e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação (semelhante à imagem enviada em anexo).	UN	1
11	11	Levantamento de pavet já existente e posterior recolocação, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	m2	20,6
12	12	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) com 20 cm após compactação, incluindo a execução de todos os trabalhos necessários para a perfeita compactação.	m2	764,8
13	13	Aplicação de pavet hexagonal, a fornecer pelo dono de obra, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	m2	275,4
14	14	Aplicação de pavet retangular, a fornecer pelo dono de obra, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	m2	489,5