



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1	Preparação do pavimento existente antigo para revestir com betuminoso, incluindo limpeza, rectificação e regularização de áreas utilizando meios mecânicos e/ou manuais, incluindo o fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf ligante(BB) (inertes de basalto) com 5 cm de espessura, após a compactação e quando necessário regularização com mistura betuminosa densa \"binder\" nas depressões existentes, incluindo a aplicação da rega de colagem ECR - 2 à taxa mínima de 0,70 kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente, remates, cortes, encargos e fornecimentos.	m2	2475
2	1.2	Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, numa espessura de 5cm, para aplicação na própria empreitada. Inclui o espalhamento e compactação nas bermas ao longo do traçado.	m2	125
3	1.3	Escavação para execução de saneamento em diversas zonas, incluindo abertura de caixa com 35 cm de altura média, remoção de produtos escavados, seu transporte a operador licenciado, enchimento com agregado britado de granulometria extensa, com altura média de 0,30 m, após compactação, tratado com cimento de 6% em peso, enchimento com argamassa betuminosa AC 4 reg 35/50 (AB), com 5cm de espessura, após compactação, incluindo todos os trabalhos encargos e fornecimentos.	m2	70
	2	DIVERSOS		
4	2.1	Levantamento e reposição de tampas para a cota final do pavimento.	UN	8