

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do Estaleiro de acordo com disposto no artigo 350º do CCP (código dos contratos públicos).	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	UN	1
	2.	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Desmontagem de porta de correr de madeira, incluindo aros e guarnições existentes incluindo transporte a vazadouro	UN	2
4	2.2	Desmontagem de portas de vidro para posterior remontagem, incluindo mola de pavimento, puxadores e todos os outros acessórios	UN	2
5	2.3	Desmontagem de armário de 2 frentes incluindo transporte para local a indicada pela fiscalização	UN	1
6	2.4	Desmontagem de estante de madeira e transporte para armazém da UM em Gualtar	ml	10,83
7	2.5	Desmontagem de portas de madeira, incluindo aros guarnições e ferragens, para posterior reaplicação	UN	2
8	2.6	Desmontagem de painéis de madeira e estrutura de suporte, incluindo transporte a vazadouro	m2	16,3968
9	2.7	Abertura de vãos através da desmontagem de painéis de madeira para adaptação de novas portas - será necessário acautelar painéis de madeira a aproveitar para fecho de vão existente.	m2	3,8
10	2.8	Demolição de parede divisória de gesso cartonado com porta de madeira, de correr, incluindo transporte a vazadouro	m2	19,696
11	2.9	Levantamento de rodapés existentes e armazenamento dos mesmos em obra, para posterior aplicação	ml	24,6
	3.	ARQUITETURA		
	3.1	Construção Civil		
12	3.1.1	Execução de parede em tabique de gesso cartonado constituído por placas com 15mm de esp e estruturado com perfis laminados e preenchimento do espaço correspondente à estrutura com manta de lã mineral de 65mm de espessura, incluindo tratamento de juntas e emassamento geral para posterior pintura.	m2	18,991
13	3.1.2	Fornecimento e colocação de alçapão de 60x60cm em teto existente, incluindo reforços e demais trabalhos encessários	UN	2
14	3.1.3	Execução de pintura de paredes interiores com tinta indicada em função do acabamento aplicado do tipo \\\"SOTINCO\\\" ou equivalente, na cor RAL 9010, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo regularização de juntas, tapa furos com massa reparação e lixagem, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	567,3205
15	3.1.4	Execução de pintura de tetos interiores com tinta indicada em função do acabamento aplicado do tipo \\\"SOTINCO\\\" ou equivalente, na cor branco, nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo regularização de juntas, tapa furos com massa reparação e lixagem, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	146,42
16	3.1.5	Colocação de perfis/soleiras de remate de pavimento em aço inox, nas zonas de demolição, com cerca de 10cm de largura	ml	11,45
17	3.1.6	Apoio de construção civil às restantes especialidades	vg	1
18	3.1.7	Execução de reparação e emassamento de paredes para tapamento de fissuras, buracos ou outras imperfeições	vg	1
19	3.1.8	Execução de reforço de padieira na secção de parede demolida com incorporação de perfil tubular em aço galvanizado e posterior revestimento do mesmo com gesso cartonado para posterior pintura.	ml	3,04
20	3.1.9	Fornecimento e colocação de película fosca sobre porta de vidro, incluindo siliconagem de juntas perifericas da porta de vidro	m2	3
21	3.1.10	Execução de remate de teto resultante da demolição de divisorias em gesso cartonado e da realocização de projetores de iluminação, incluindo reforço e demais trabalhos necessários	m2	5,1
	3.2	Carpintaria		
22	3.2.1	Reaplicação de rodapés, incluindo envernizamento dos mesmos	ml	24,6

23	3.2.2	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico tipo click com 5,5mm aplicado sobre pavimento cerâmico existente, incluindo todos os acessórios necessário aos seu correto acabamento	m2	45
24	3.2.3	Fornecimento e colocação de rodapé em PVC à cor do alumínio	ml	7,7
25	3.2.4	Reaplicação de painéis de madeira nas duas faces da parede, no local de onde foi removida a porta	vg	1
26	3.2.5	Remontagem de portas nos novos locais indicados nas peças desenhadas incluindo aproveitamento de todos os elementos de madeira	UN	2
27	3.2.6	Remontagem de portas nos novos locais indicados nas peças desenhadas incluindo aproveitamento de todos os elementos de madeira. Numa das portas terá que ser trocado o sentido de abertura, pelo que terá que se alterar o posicionamento das dobradiças, efetuar novos entalhes no aro e rematar tanto o aro como a porta, com recurso a materias específicos (massas e vernizes)	UN	2
	3.3	Serralharias		
28	3.3.1	Fornecimento e colocação sanca para ocultação de infraestruturas de ar condicionado, executada em chapa pré-pintada, quinada, aparafusada diretamente ao suporte	ml	5
29	3.3.2	Execução de montagem de portas de vidro previamente desmontadas, incluindo abertura de rasgo para instalação de mola de pavimento	UN	2
	3.3.3	Fornecimento e aplicação de vidro laminado 5+5 fosco, incluindo calha inferior e superior em inox		
30	3.3.3.1	3.0x2.30m	UN	1
	3.4	Diversos		
31	3.4.1	Apoio na desmontagem, libertação de espaços nomeadamente na movimentação de mobiliário para execução de trabalhos de construção civil, incluindo reposicionamento do mesmo no final	vg	1
32	3.4.2	Apoio de construção civil aos trabalhos a desenvolver nas restantes especialidade incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
	4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	4.1	Iluminação		
	4.1.1	Fornecimento e montagem de iluminação normal e de sinalização saída, conforme descrição dos trabalhos e memoria descritiva do CE.		
33	4.1.1.1	Armadura de Led completa	UN	3
34	4.1.1.2	Armadura de sinalização saída	UN	5
35	4.1.1.3	Interrutor	UN	2
36	4.1.1.4	Comutador duplo de persianas completo	UN	2
37	4.1.1.5	Desmontagem de armaduras, projetores, comandos de iluminação, limpezas e religação das armaduras a manter. Reposicionamento de projetores e de comutador lustre.	CJ	1
38	4.1.1.6	Cabo XG 3x1,5mm	m	50
39	4.1.1.7	Tubo VD/ERFE 16mm	m	50
	4.2	Tomadas		
	4.2.1	Fornecimento e montagem de tomadas completas com suporte para calha, conforme descrição dos trabalhos e memoria descritiva do CE.		
40	4.2.1.1	Tomadas 2P+T	UN	5
41	4.2.1.2	Desmontagem de calha tecnica e religação dos circuitos	CJ	1
42	4.2.1.3	Cabo XG 3x2,5mm	m	10