



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	BENEFICIAÇÃO DO ESPACO ENVOLVENTE DA CAPELA DE SÃO MACÁRIO - ZONA DE LAZER Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, peças escritas, etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	MELHORIA DE ACESSIBILIDADES		
	3.1	Movimento de Terras		
3	3.1.1	Escavação em terreno para alargamento do perfil transversal da via existente em rocha, incluindo carga, descarga, transporte dos produtos sobrantes em vazadouro a indicar pela Fiscalização.	m3	50
	3.2	Pavimentação		
	3.2.1	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação.		
4	3.2.1.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação na via por meios mecânicos, incluindo abertura de caixa e demais trabalhos complementares.	m2	1000
5	3.2.2	Fornecimento e assentamento de cubos em granito cinza 10*10cm, assente sobre a almofada de areia a traço seco, tapamento de juntas a traço de cimento e areia líquido, base em pó de pedra 10cm espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa, compactação por meios mecânicos e transporte dos produtos a vazadouro.	m2	200
6	3.2.3	Fornecimento e assentamento do lancil em betão pré-fabricado (Dim:100*15*20cm), incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o pormenor.	ml	400
7	3.2.4	Fornecimento e assentamento de limitadores de granito em cor cinza (Dim:25*25*60cm), incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o pormenor.	UN	110
	4	EQUIPAMENTO DE APOIO		
8	4.1	Fornecimento e colocação de mesas e bancos em pedra de granito amarelo amaciado, chumabadas, incluindo os respetivos apoios movimento de terras, fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o pormenor à sua boa execução.	CJ	10
9	4.2	Fornecimento e colocação de papeleiras, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o pormenor à sua boa execução.	UN	5
10	4.3	Churrasqueira dupla, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o pormenor à sua boa execução.	UN	1
	5	SINALÉTICA		
11	5.1	Fornecimento e colocação de Paineis Pérgula do tipo Bricantel (Mod. LEPE107) ou equivalente dupla face em madeira de pinho com tratamento a alta pressão, painel informativo em PVC com 10mm de espessura, parafusos em aço inoxidável incluindo tratamento autoclave, com acabamento a pintura de grande resistência às intempéries e raios UV, execução a tinta texto/desenho a impressão digital e laminação para proteção aos raios U.V. e anti grafite, portas em policarbonato e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua boa colocação.	UN	1
	5.2	Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento e colocação em estrutura de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:		



Município de São Pedro do Sul

Procedimento E 45/2021

12	5.2.1	H1A - Estacionamento autorizado - Indicação do local em que o estacionamento é autorizado.	UN	2
13	5.2.2	H20A - Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros - Indicação do local destinado a paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros.	UN	1
14	5.2.3	Sinal Estacionamento para mobilidade reduzida.	UN	1
	6	MIRADOURO E ACESSO		
15	6.1	Fornecimento, colocação e execução do Miradouro com a respetiva estrutura de suporte metálica, pavimento e guarda corpos em madeira, com todos os acessórios de fixação, movimento de terras, fundação em betão ciclópico, incluindo o acesso ao miradouro em lageado e guia em granito amarelo com acabamento bujardado a pico fino, assente sobre o massame armada com 10cm de espessura, constituído por betão C16/20, malhasol AR60, acordo com as peças desenhadas do projecto de arquitetura e todos os trabalhos e materiais complementares à segurança dos elementos e à boa execução da empreitada.	UN	1