

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	LEVANTAMENTO DE CABEÇAS MÓVEIS		
1	I.1	Levantamento de cabeças móveis e colocação da mesma à cota do pavimento, incluindo deteção da cabeça móvel coberta com pavimento e se necessário remoção do mesmo, remoção da cabeça móvel, desobstrução e limpeza do tubo guia de chave de manobras de forma a permitir o seu correto funcionamento, recolocação da cabeça móvel e do tubo guia de chave de manobras, reposição de pavimento de qualquer natureza na zona afetada, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos da responsabilidade do adjudicatário e execução de todos os trabalhos necessários.	UN	850
	II	LIGAÇÃO DE RAMAIS EXISTENTES		
2	II.1	Fornecimento e instalação de acessórios de ligação de ramais compostos por válvula de retenção em latão de 3/4", ligador macho Pex 20x3/4", idem fêmea de 1/2", união macho galvanizada 3/4" com o'ring, válvula de esfera em latão 3/4", válvula de segurança de 3/4", casquilho simples em latão 3/4"x1/2", idem duplos de 3/4", joelhos latão 3/4", tubo pex DN20	UN	850
	II	ESTALEIRO		
3	II.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, de apoio à execução da obra, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessários, bem como a sua remoção e limpeza da área no final da obra.	vg	1