

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	COLECTOR PLUVIAL EM SAIMA - SANGALHOS		
	1.1	ESCAVAÇÃO		
1	1.1.1	Escavação para abertura de vala para implantação de tubagem por meios mecânicos ou manuais. Inclui entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos sobranes da escavação para vazadouro licenciado para o efeito.	m3	520
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de aterro com material proveninete da vala cirandado e isento de pedras de dimensões superior a 0,10m.	m3	750
3	1.1.3	Remoção e transporte a vazadouro licenciado da responsabilidade do empreiteiro, dos produtos sobranes, incluindo daldeação.	m3	150
	1.2	COLECTOR PLUVIAL:		
4	1.2.1	Fornecimento e aplicação de manilhas de betão armado com Ø800mm classe CLII/CL 60.	ml	220
5	1.2.2	Fornecimento e aplicação de caixas de visita em betão armado com dimensões de 1500x1500x2000x150 para profundidades até 3,00m, incluindo tampa em FFD Ø600.	UN	6
6	1.2.3	Limpeza da linha de água a jusante do ponto de entrga numa extensão de 100 metros.	vg	1
	2	ESTABILIZAÇÃO DA MARGEM NO RIO CÉRTIMA - MALAPOSTA		
7	2.1	Fornecimento e aplicação de pedra rachão calcário de de diâmetro variável 200/300, com espessura variável, sendo esta inferior ou igual a 0,50m, numa extensão de 20 metros, junto ao Açude no rio Cértima (Malaposta), para protecção das margens. Inclui ainda reperfilamento das terras dos taludes das margens do rio, incluindo compensação de materiais em zonas onde se verifique a sua necessidade.	vg	1