



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.  | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Qtd   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       | 0     | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva.                                                                                            |         |       |
|       | 1     | <b>ESTALEIRO E PSS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| 1     | 1.1   | Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.                                                                                                   | vg      | 1     |
| 2     | 1.2   | Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.                                                                                                       | vg      | 1     |
|       | 2     | <b>Divisórias em Fenólico Existente - Piso 0 Balneário Masculinos e Femininos</b>                                                                                                                                                                                                     |         |       |
|       | 2.1   | <b>Adaptação dos fenólicos existente, de acordo com os locais a instalar, incluindo cortes, furações, suporte superior em perfil de alumínio tipo JNF, ref. SM 103 ou equivalente, todos as ferragens em aço inox, acompanhamento na montagem, de acordo com peças desenhadas em:</b> |         |       |
| 3     | 2.1.1 | Conjunto de 6 Cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 5, Divisórias 1530/1530(5) Baln. Masc + Fem                                                                                                                                                                                        | m2      | 52,16 |
| 4     | 2.1.2 | Conjunto de Painéis para Costa de Cabines, 5390x2000 Bal. Masc + Fem.                                                                                                                                                                                                                 | m2      | 21,56 |
| 5     | 2.1.3 | Conjunto de 2 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 1, Divisória 2870/1240(1) Baln. Masc. + Fem.                                                                                                                                                                                       | m2      | 16,44 |
| 6     | 2.1.4 | Conjunto de 1 cabine ref. <sup>a</sup> WC13mm sem, divisória 2860 Baln. Masc. + Fem.                                                                                                                                                                                                  | m2      | 11,44 |
|       | 3     | <b>Divisórias em Fenólico - Piso 0 (Balneário B1, B2, B3, B4,B5 e B6)</b>                                                                                                                                                                                                             |         |       |
|       | 3.1   | <b>Fornecimento de fenólicos na tonalidade igual ao existente, incluindo cortes, furações, suporte superior em perfil de alumínio tipo JNF, ref. SM 103 ou equivalente, todos as ferragens em aço inox, acompanhamento na montagem, de acordo com peças desenhadas em:</b>            |         |       |
| 7     | 3.1.1 | Conjunto de 2 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 1, divisória 3020/1460(1) B1 + B6                                                                                                                                                                                                  | m2      | 17,92 |
| 8     | 3.1.2 | Conjunto de 3 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 2, divisórias 3170/1530(2) B2 + B3                                                                                                                                                                                                 | m2      | 24,92 |
| 9     | 3.1.3 | Conjunto de 2 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 2, divisórias 1950/1530(2) B4 + B5                                                                                                                                                                                                 | m2      | 20,04 |
|       | 4     | <b>Divisórias em Fenólico - Piso 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
|       | 4.1   | <b>Fornecimento de fenólicos na tonalidade igual ao existente, incluindo cortes, furações, suporte superior em perfil de alumínio tipo JNF, ref. SM 103 ou equivalente, todos as ferragens em aço inox, acompanhamento na montagem, de acordo com peças desenhadas em:</b>            |         |       |
| 10    | 4.1.1 | Conjunto de 5 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 2, divisórias 6850/1420(4) IS Masc.                                                                                                                                                                                                | m2      | 25,06 |
| 11    | 4.1.2 | Conjunto de 5 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 4, Divisórias 6800/1420(4) IS Fem.                                                                                                                                                                                                 | m2      | 24,96 |
| 12    | 4.1.3 | Conjunto de 3 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 2, Divisórias 3580/1510(2) IS Fem.                                                                                                                                                                                                 | m2      | 13,2  |
|       | 5     | <b>Divisórias em Fenólico - Piso 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
|       | 5.1   | <b>Fornecimento de fenólicos na tonalidade igual ao existente, incluindo cortes, furações, suporte superior em perfil de alumínio tipo JNF, ref. SM 103 ou equivalente, todos as ferragens em aço inox, acompanhamento na montagem, de acordo com peças desenhadas em:</b>            |         |       |
| 13    | 5.1.1 | Conjunto de 2 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 1, divisórias IS Masc.                                                                                                                                                                                                             | m2      | 7,8   |
| 14    | 5.1.2 | Conjunto de 2 cabines ref. <sup>a</sup> WC13mm com 1, Divisórias IS Fem.                                                                                                                                                                                                              | m2      | 7,8   |