

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro de acordo com as normas em vigor com arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias, meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
2	1.2	Implementação de P.S.S., normas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento, preparação, elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG e RCD), de acordo com a legislação em vigor, incluindo a implementação e cumprimento dos planos e prazo de execução da obra e todos os trabalhos e encargos necessários. Está sujeito à verificação e à aprovação do Dono de Obra.	vg	1
4	1.4	Mobilização geral do terreno e sua moldagem para adaptação ao projeto, em áreas a intervencionar na zona de circulação pedonal, executando todos os movimentos de terra necessários para o efeito, nomeadamente escavações e aterros, incluindo remoção e transporte a vazadouro do empreiteiro, dos produtos sobranes de escavação.	vg	1
5	1.5	Execução de travessia junto ao P40, com tubo corrogado 200 e respetiva caixa de entrada, incluindo escavação, aterro, encabeçamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	ml	4
6	1.6	Fornecimento e aplicação de cubo de granito cinza de 11x11 cm, com assentamento do cubo em areia de 0,10m espessura, incluindo a execução de meia-cana em argamassa e preenchimento de juntas em areia, escavação para abertura de caixa de pavimento execução de base em tout-venant de 0,15 m de espessura, de acordo com peças desenhadas e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	570
7	1.7	Reconstrução de muro existente no caminho junto ao cemitério, com recolocação de pedras, assentes com argamassa de cimento incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	m2	2
8	1.8	Execução de muro em blocos de granito igual ao existente, com altura média de 1m junto ao P121, com fornecimento da pedra, assente com argamassa e acabamento idêntico ao existente, para acesso à propriedade privada adjacente, incluindo escavação para abertura de fundação e regularização do terreno.	m2	5
9	1.9	Fornecimento e montagem de banco de madeira ref. 2035, tipo Carmo ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	UN	2
10	1.10	Fornecimento e montagem de papelreira de madeira ref 2180, tipo Carmo ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	UN	1
11	1.11	Fornecimento, montagem e assentamento de vedação em madeira (tronco inteiro), tipo Texana Carmo ref. 2220, ou equivalente, módulo mais o poste final em madeira redonda, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	ml	105
	2	Abrigo		
12	2.1	Fornecimento e instalação de abrigo em madeira de pinho, tratada em autoclave, classe de risco IV, incluindo fundações, remates/ligações, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	vg	1
13	2.2	Cobertura de 4 águas em telha Lusa assentes em ripa de madeira e caibros de pinho 6x4cm afastados 40cm entre si, incluindo cumes, beirados e todos os remates necessários à perfeita execução, tudo de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	vg	1
14	2.3	Fornecimento e montagem de estrado em deck 145x28mm em madeira de pinho, tratada em autoclave, assente em traugos de madeira de acordo com desenhos de pormenor.	m2	9,75