

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local. Inclui a implementação de Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Plano de Gestão de Resíduos (PGR)	UN	1
	2.	REDE DE GÁS NATURAL		
2	2.1	Fornecimento e montagem de Posto de Redução e medida (PRM) em caixa fechada no limite da propriedade de acordo com a pressão e caudal necessários para alimentação dos equipamentos existentes;	UN	1
3	2.2	Execução de ramal de gás natural em tubagem enterrada em tubo de polietileno diametro 63 desde a PRM até à caixa de entrada junto à Central térmica, incluindo abertura e tapamento de vala com reposição de pavimento;	m	220
4	2.3	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno diametro 63 desde a PRM até à caixa de interligação à rede que alimenta a central termica, incluindo abertura e tapamento de vala com reposição de pavimento;	m	31
5	2.4	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno diametro 63 desde o colector até à caixa de entrada na central térmica, incluindo abertura e tapamento de vala com reposição de pavimento;	m	230
6	2.5	Execução de tubagem à vista em tubo de cobre diametro 54mm nos balneários e gimnodesportivo;	m	34
7	2.6	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima da cozinha;	UN	8
8	2.7	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima dos Balneários;	UN	2
9	2.8	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima do Pavilhão;	UN	2
10	2.9	Fornecimento e montagem de estabilizadores para a Central Termica para a Caldeira de Aquecimento;	UN	2
11	2.10	Reconversão dos queimadores da Caldeira de Aquecimento;	UN	2
12	2.11	Inspeção inicial à rede de gás;	vg	1
13	2.12	Inspeção de ligação à rede de gás;	vg	1