

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Corte de betuminoso, escavação de base de pavimento, fornecimento e aplicação de betão C20/25 com espessura média de 20 cm em construção de rampas de acesso ao interior dos vários edifícios, incluindo transporte de sobranes a vazadouro.	m2	10
2	2	Levantamento de pavê e lancil em betão existentes, escavação de base de pavimento, fornecimento e aplicação de tout venant com 15 cm de espessura após compactação, rega de impregnação e betão betuminoso com espessura de 6 cm após compactação, aplicação de lancil em remates incluindo base de assentamento (com aproveitamento do lancil existente). Nota: aplicação em vários locais	m2	100
3	3	Levantamento de lancil em betão existentes, escavação de base de pavimento, fornecimento e aplicação de betão em base de fundação de lacil e posterior aplicação de lancil em betão (com aproveitamento do lancil existente), incluindo remates de betuminoso. Nota: em 7 locais distintos	ml	21
4	4	Abertura de rasgo em pavimento, fornecimento e aplicação de canal em PP 20 x 16 x 50 cm e grelha em ferro fundido classe C250 (para o canal), incluindo ligação às caixas existentes e todos os remates necessários.	ml	15
5	5	Reparação de revestimento de murete através da remoção de revestimento em granito, fornecimento e aplicação de reboco de cimento e areia ao traço 1:4 e posterior colagem com cimentocola Webercol XXL (cola a fornecer pelo prestador de serviço) do revestimento em granito existente.	m2	5
6	6	Abertura de negativo na fachada e posterior selamento com argamassa de cimento e areia e material resiliente junto ao tubo. Nota: Trabalho a realizar em dias / fases distintas	vg	1