

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Dec.-Leinº102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº52/2021 de 10 de Agosto), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	TUBOS DE QUEDA		
	2.1	Fornecimento e montagem de tubos de queda, circular de alumínio lacado e frisado, de Ø 100 mm, para recolha de águas, formada por peças pré-formadas, com sistema de união através de abocardado, colocadas com suportes especiais a cada 50 cm, no exterior do edifício, incluindo, ligações à boca de descarga existente, curvas e peças especiais, topo em peça T de alumínio, ralo de pinha, remoção e transporte dos existentes recuperáveis, a estaleiro do dono de obra e os deteriorados a vazadouro devidamente licenciado		
3	2.1.1	Com 8,00m de altura	m	256
4	2.1.2	Com 4,30m de altura	m	34,4
5	2.1.3	Com 3,50m de comprimento, sobre o telheiro	m	28