

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	0	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.	vg	1
2	01	Limpeza e remoção de entulhos e loiças sanitárias existentes no local, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	UN	1
3	02	Demolição de tramo de parede (assinalado nas peças desenhadas e CT), incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. (hparede = 2,40m) Inclui execução dos remates necessários ao perfeito acabamento do sistema, nos elementos não demolidos.	UN	1
4	03	Pavimento: Substituição do revestimento de pavimento existente: - Levantamento e remoção de revestimento cerâmico existente, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; - Limpeza e regularização de base de assentamento, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; - Fornecimento e aplicação de acordo com as instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto, de revestimento cerâmico tipo série cromática da Revigrés (60x60), ou equivalente, cor BONE, incluindo fornecimento e aplicação de cimento cola tipo Weber Col Classic, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto.	m2	39,198
5	04	Paredes: Substituição do revestimento de paredes existente: - Levantamento e remoção de revestimento cerâmico existente, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; - Limpeza e regularização de base de assentamento das paredes, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; - Fornecimento e aplicação de acordo com as instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto, de revestimento cerâmico tipo série cromática da Revigrés (60x60), ou equivalente, cor BONE, incluindo fornecimento e aplicação de cimento cola tipo Weber Col Classic, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto.	m2	75,472

6	05	<p>Tetos:</p> <p>Substituição de tetos existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levantamento e remoção de tetos falsos e peças perimetrais de remate existentes, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD; - Fornecimento e aplicação de teto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo tipo Knauf, ou equivalente, aparafusadas a uma estrutura metálica de aço galvanizado suspensa ao teto, incluindo emassamento, parafusos, cinta de juntas, fixações e pintura com primário Classidur ref.ª 020-00098, da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão sem diluição, conforme Ficha Técnica do Produto e duas demãos de tinta tipo Stucomat série 052, da Robbialac, ou equivalente, em cor a definir, de acordo com Ficha Técnica do Produto. Estão incluídas sancas, dobragens e cortes necessários por forma a cumprir com o projeto. A interseção do teto com a parede deverá ser executada de acordo com pormenor das peças desenhadas. 	m2	39,198
	06	Fornecimento e aplicação de Equipamentos Sanitários, respetivos acessórios e ligações às instalações hidráulicas existentes, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto:		
7	06.01	Sanita tipo NEXO da Sanitana, ou equivalente	UN	1
8	06.02	Lavatório tipo NEXO da Sanitana de 55cm, ou equivalente e misturadora tipo Balance da Sanitana, ou equivalente	UN	1
9	06.03	Dispensador de papel higiénico tipo JNF IN.60.489, ou equivalente	UN	1
10	06.04	Dispensador de toalhas de papel tipo JNF IN.60.548, ou equivalente	UN	1
11	07	Fornecimento e aplicação de porta de batente (1 folha de abrir) com estrutura em favo com orlas em MDF, folheada a MDF lacado (RAL 9010), dobradiças em aço inox, puxador de muleta Ø14mm em aço inox e entrada de chave tipo Dline Ref.ª 14.30416.02.011+14.3435.02.215, ou equivalente.	UN	1
12	08	Fornecimento e aplicação de porta do Quadro Elétrico, em MDF, lacada (RAL 9010), com 74 x 180 cm, dobradiças em aço inox.	UN	1
13	09	Fornecimento e aplicação de móvel de apoio com frentes e tampo em melanina tipo HPL à cor RAL 9010, de acordo com peça desenhada.	UN	1
14	10	Revisão das Instalações Elétrica e ITED existentes de modo a colocá-las em correto funcionamento, incluindo a execução de novos pontos de luz, montagem e fornecimento de dois focos de encastrar na IS, tomadas (5 un) e interruptores, de acordo com indicações das peças desenhadas.	UN	1
15	11	Revisão das Instalações Hidráulicas existentes de modo a colocá-las em correto funcionamento.	UN	1