

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
	1.1	Estaleiro		
1	1.1.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto, elaborado nos termos da legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo de execução da empreitada de adequadas condições de circulação.	UN	1
2	1.1.2	Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma a cumprir legislação em vigor.	UN	1
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação .	UN	1
	2	Pavimentação_Rua dos Peraltas Pedras_Vimeiro		
4	2.1	Preparação e limpeza geral das zonas de intervenção, incluindo as áreas pavimentadas em betuminoso, as bermas e as valetas. Nota: A medição do artigo apenas considera a área do pavimento betuminoso devendo a limpeza das bermas e valetas ser considerada pelo concorrente no preço unitário.	UN	1090
5	2.2	Regularização da plataforma com tout-venant, com uma espessura média de 10cm de espessura, após rega e compactação.	UN	780
6	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa (AC14 surf BB) com características de desgaste, com 0,05m de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) a taxa de 0,7kg/m2 e todos os trabalhos inerentes. Inclui ainda fresagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes.	UN	1090
7	2.4	Fornecimento, instalação e montagem de sinalização vertical de perigos vários, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, pronto a funcionar.	UN	3
	3	Pavimentação_Rua do Vale Novo e Rua Padre José de Oliveira_Vestiaría		
8	3.1	Preparação e limpeza geral das zonas de intervenção, incluindo as áreas pavimentadas em betuminoso, as bermas e as valetas. Nota: A medição do artigo apenas considera a área do pavimento betuminoso devendo a limpeza das bermas e valetas ser considerada pelo concorrente no preço unitário.	UN	2400
9	3.2	Fornecimento e aplicação de duas camadas de base com tout-venant, com 0,15m de espessura cada, após rega e compactação.	UN	2400
10	3.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa (AC14 surf BB) com características de desgaste, com 0,05m de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) a taxa de 0,7kg/m2 e todos os trabalhos inerentes. Inclui ainda fresagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes.	UN	2400