

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos inerentes e demais materiais e acessórios necessários à montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	1.2	Limpeza exaustiva da área de intervenção e das zonas circundantes, após a conclusão da obra, de modo a poder ter utilização imediata para o fim a que se destina o edifício.	UN	1
3	1.3	Encargos relativos a resíduos resultantes de demolições e materiais sobrantes da execução da empreitada, incluindo todas as taxas ambientais e outras, transportes a vazadouros autorizados, de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	2	SEGURANÇA		
4	2.1	Desenvolvimento e especificação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com o Art.º 10º e 11º do DL Nº 273/2003, de 29 de Outubro e demais legislação em vigor.	UN	1
5	2.2	Implementação da gestão de resíduos da construção, seu encaminhamento e deposição em local autorizado de acordo com o DL Nº 178/2006 de 5 de Setembro e demais legislação em vigor.	UN	1
	9	BETÃO ARMADO		
	9.1	MURO M1		
6	9.1.1	Execução de escavação para implantação da sapata descrita, inclui carga transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	48,6
7	9.1.2	Fornecimento transporte e colocação de betão C12/15 (ou fabricado em obra), de limpeza sob fundações de muros, vigas contínuas/fundação e de outras peças estruturais com 0,10 m de espessura devidamente regularizado.	m3	4,86
8	9.1.3	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, 25Mpa, incluindo escavação e aterro final de vazios, corte, moldagem e montagem de aço A400 NR, 400Mpa, cofragem melhorada para acabamento de 1ª, numa face.	m3	56,16
	9.2	MURO M2		
9	9.2.1	Execução de escavação para implantação da sapata descrita, inclui carga transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	104,16
10	9.2.2	Fornecimento transporte e colocação de betão C12/15 (ou fabricado em obra), de limpeza sob fundações de muros, vigas contínuas/fundação e de outras peças estruturais com 0,10 m de espessura devidamente regularizado.	m3	14,88
11	9.2.3	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30, 25Mpa, incluindo escavação e aterro final de vazios, corte, moldagem e montagem de aço A400 NR, 400Mpa, cofragem melhorada para acabamento de 1ª, numa face.	m3	109,12
12	9.3	Fornecimento e execução de laje aligeirada nos espaços dedicados aos resíduos com um cimalha de 20cm em todo o perímetro e betonada com pendentes para o escoamento das águas pluviais. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento da estrutura.	m2	15
13	9.4	Fornecimento e aplicação de tela asfáltica, aplicada em duas camadas cruzadas, por forma a garantir a estanqueidade da laje de cobertura. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e impermeabilização.	m2	15
14	9.5	Fornecimento e execução da zona dos resíduos no exterior do edifício principal. Inclui viga de fundação, estrutura reticulada de pilares, assentamento de alvenarias, salpisco e reboco com acabamento areado de cor branco em ambas as faces das paredes, execução do pavimento em massame de betão com acabamento liso. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
15	9.6	Execução de patamar de escada ao nível do rés-do-chão. Inclui demolição do existente, execução de patamar, execução de degraus e execução de guarda corpos. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.	vg	1