

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Artigo	Pretende-se a realização dos serviços indicados na presente listagem de preparação da Quinta da Lavandeira para abertura ao público, em Oliveira do Douro, no prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato.		
	1.	Limpeza e preparação do terreno		
1	1.1.	Operação de remoção de matos e limpeza seletiva de vegetação de todo o terreno, incluindo a remoção de espécies vegetais indesejáveis conservando sempre que possível as autóctones e outras que importam manter. Sempre que necessário um técnico do Município acompanhará a realização destes trabalhos. Os resíduos vegetais deverão ser transportados e entregues em vazadouro autorizado.	m2	15000
2	1.2	Limpeza de todo o terreno de pedras e lixos seguido de transporte e entrega a vazadouro autorizado.	m2	15000
	2.	Aplicação de relva		
3	2.1.	Instalação de relvado por sementeira com composição do tipo "Dryplus da empresa A. Pereira Jordão" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o sucesso desta operação.	m2	10000
	3.	Caminhos		
4	3.1.	Recuperação de caminhos existentes com abertura de caixa de altura de 100 mm e respetiva aplicação de saibro, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1800
	4.	Lago		
5	4.1.	Limpeza profunda do lago existente com despejo, raspagem ligeira do fundo de inertes e remoção de lamas indesejáveis, vegetação e lixos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Esta operação de limpeza deve cumprir com as normas e regras de segurança e saúde pública. Durante a limpeza dos lagos, os animais aí residentes (peixes, aves, entre outros) devem ser acondicionados devidamente de forma a evitar qualquer dano físico.	vg	1
	5.	Rega		
6	5.1.	Fornecimento e instalação de bocas de rega do tipo "3LRC1" da Rainbird" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	15
7	5.2.	Fornecimento e instalação de caixas para boca de rega do tipo "VB702 da Rainbird" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	15
8	5.3.	Fornecimento e instalação de rede de água com tubagem de PEAD de 40 mm PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários assim como ligação à rede existente.	ml	700