

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas, considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação)		
1	1.1	Escavação (abertura de caixa), incluindo nivelamento, rega, compactação e transporte dos produtos sobantes e sua colocação em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m2	4650
2	1.2	Fornecimento e assentamento de calçada à portuguesa, incluindo almofada de areão, com 0,15m de espessura, compactação, juntas preenchidas com areão, incluindo a execução de uma fiada de pavimento, em todas as bermas, assente em lintel de betão de classe C12/15 (nas duas bermas) com 0,30m de largura e espessura média de 0,10m, assim como a execução de todos os trabalhos e fornecimento de materiais necessários à sua correta execução.	m2	2650
3	1.3	Fornecimento e assentamento de cubo 11x11, incluindo almofada de areão com 0,15 m de espessura, compactação, juntas preenchidas com areão, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m2	2000
	2	Diversos		
4	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
5	2.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
6	2.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1